

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ
 ЧАСТ Топлоснабдяване - ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС
 Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЧАСТ ОВИ / ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС				
1	Демонтаж на муфа крайна съществуваща, за тръба Ф88,9/160 мм	бр.	2		
2	Д-ка муфа термосвиваема за тръба Ф88,9/160 мм, със сигн. кабел и пенопакети	бр.	8		
3	Д-ка тръба преизолирана единична Ф88,9/160 мм, със сигнален кабел L= 12 м	бр.	4		
4	Д-ка тройник ъглов Ф88,9/160мм- Ф48,3/110мм, кабел, с колена 45° Ф48,3/110-500мм	бр.	1		
5	Д-ка тройник прав Ф88,9/160 мм към тръба Ф48,3/110 мм, и сигн. кабел	бр.	1		
6	Д-ка кран сферичен на заварка Ду 15 мм, Ру 2,5 МРа, Т до150 С°	бр.	4		
7	Доставка тръба черна газова Ф 1/2"	м	12		
8	Доставка коляно шанцовано за тръба черна газова Ф 1/2"	бр.	6		
9	Доставка крайна муфа за преизолирана тръба Ф88,9/160 мм	бр.	2		
10	Д-ка уплътнителен пръстен за преминаване през стена за тръба Ф88,9/160 мм	бр.	8		
11	Д-ка муфа термосвиваема Ф48,3/110 мм, със сигн. кабел и пенопакети	бр.	10		
12	Д-ка тръба преизолирана Ф48,3/110 мм, със сигнален кабел L= 12 м	бр.	3		
13	Д-ка коляно 90° за тръба Ф48,3/110 мм, с рамена 1000 мм, със сигн. кабел	бр.	6		
14	Доставка крайна капа за преизолирана тръба Ф48,3/110 мм	бр.	2		
15	Д-ка уплътн. пръстен за преминаване през стена за тръба Ф48,3/110 мм	бр.	4		
16	Доставка колена 90° Ф1 1/2"	бр.	4		
17	Доставка тръба черна газова Ф1 1/2"	м	14		
18	Доставка компактна абонатна станция - комплект, 100/50 kw	бр.	1		
19	Доставка затворен мембранен разширителен съд V=40 литра	бр.	1		
20	Доставка тръба черна газова Ф 3/4"	м	2		
21	Доставка вентилатор SILENT-100, S&P, "Тангра" 220 v, Q=0,085 kw	бр.	1		
22	Доставка тръба PVC Ф 110 MM	м	0,5		
23	Доставка клапа мигалка за монтаж на фасада тип PER-100W	бр.	1		
24	Д-ка профил от мин. вата за тръба Ф48,3x2,6 мм с покритие от AL фолио	м	14		
25	Доставка буферни подложки за тръба ф 160 мм	бр.	4		
26	Доставка буферни подложки за тръба ф 110 мм	бр.	12		
27	М-ж муфа термосвиваема за тръба Ф88,9/160 мм, със сигнален кабел и пенопакети	бр.	8		
28	Монтаж тръба преизолирана единична Ф88,9/160 мм, и сигнален кабел L= 12 м	бр.	4		
29	М-ж тройник ъглов за тръба Ф88,9/160 мм към тръба Ф48,3/110 мм, и сигнален кабел	бр.	1		

30	М-ж тройник прав за тръба Ф88,9/160 мм към тръба Ф48,3/110 мм, и сигнален кабел	бр.	1		
31	МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН НА ЗАВАРКА Ду 15 ММ, Ру 2,5МРа	бр.	4		
32	МОНТАЖ ТРЪБА ЧЕРНА ГАЗОВА Ф 1/2"	м	12		
33	МОНТАЖ КОЛЯНО ЩАНЦОВАНО Ф 1/2"	м	6		
34	М-ж крайна муфа термосвиваема за тръба Ф88,9/160 мм,и сигнален кабел и пенопаке	бр.	2		
35	М-ж уплътнителен пръстен за преминаване през стена за тръба Ф88,9/160 мм	бр.	8		
36	М-ж муфа термосвиваема за тръба Ф48,3/110 мм,в комплект със сигн. кабел и пеноп	бр.	10		
37	Монтаж тръба преизолирана единична Ф48,3/110 мм, със сигн. кабел L= 12 м	бр.	3		
38	Монтаж коляно 90 градуса за тръба Ф48,3/110 мм, и сигн. кабел	бр.	6		
39	Монтаж крайна капа за преизолирана тръба Ф48,3/110 мм	бр.	2		
40	М-ж уплътнителен пръстен за преминаване през стена за тръба Ф48,3/110 мм	бр.	4		
41	Монтаж коляно щанцовано за газова тръба Ф 1 1/2"	м	8		
42	Монтаж тръба черна газова Ф 1 1/2"	м	14		
43	МОНТАЖ НА КОМПАКТНА АБОНАТНА СТАНЦИЯ - КОМПЛЕКТ, 100/50/50 kW	бр.	1		
44	МОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=40 Л	бр.	1		
45	МОНТАЖ ТРЪБА ЧЕРНА ГАЗОВА Ф 3/4"	м	2		
46	М-ж вентилатор SILENT 100, S&P, "Тангра" 220 v, Q=0,085 kw	бр.	1		
47	Монтаж тръба PVC Ф 110 мм	м	0,5		
48	Монтаж клапа мигалка за монтаж на фасада тип PER-100W	бр.	1		
49	М-Ж ПРОФИЛ МИНЕРАЛНА ВАТА ЗА ТРЪБА Ф 48,3/2,6 мм С ПОКРИТИЕ ОТ AL ФОЛИО	м	14		
50	Монтаж буферни подложки за тръба ф 160 мм	бр.	4		
51	Монтаж буферни подложки за тръба ф 110 мм	бр.	12		
52	Гамаграфичен контрол на челни заваръчни съединения	бр.	32		
53	Хидравлична проба	м	108		3
54	Топла проба на топлопроводи	м	108		
55	Н-ва и м-ж кутия 600/400/800мм от поц. ламарина, грундирана, за ПИТ при влизане	бр.	1		
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС				
	ЧАСТ ОВИ				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ
ЧАСТ ОБ - ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА И ВЕНТИЛАЦ. ИНСТАЛАЦИИ
 Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЧАСТ ОБИ / ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА И ВЕНТИЛАЦ. ИНСТАЛАЦИИ				
	1. ОТОПЛЕНИЕ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 400/2000	бр.	20		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/700	бр.	1		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/1200	бр.	2		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/1400	бр.	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/2200	бр.	1		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛИРА КО 940/450	бр.	1		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛИРА КО 940/750	бр.	1		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ОКАЧВАНЕ ЛИРА ЗА БАНЯ	бр.	2		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОВЕНТИЛ С ГЛАВА Ф 1/2"	бр.	27		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕКРЕТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ Ф 1/2"	бр.	27		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОЗЕТКА РАДИАТОРНА Ф60/16	бр.	54		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА РАДИАТОР	бр.	27		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1/2"	м	21		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф3/4"	м	44		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1"	м	27		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1 1/4"	м	83		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1 1/2"	м	58		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф2"	м	18		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф3/4"	бр.	6		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф1 1/4"	бр.	6		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф1 1/2"	бр.	10		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф2"	бр.	4		
23	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО НА ТРЪБИ	м	251		
24	БОЯДИСВАНЕ ЕДНОКРАТНО НА ТРЪБИ	м	251		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф 13 ММ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"	м	18		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА СТОМ. ТРЪБИ	бр.	46		
27	Хидравлична проба	м	251		
28	НАПРАВА НА ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	27		
	2. ВЕНТИЛАЦИИ - ДОСТАВКИ				
1	Доставка фланцови връзки от комплект за Е20 до 1200mm	бр.	4		
2	Доставка фланцови връзки от комплект за Е20 до 1700mm	бр.	10		
3	Доставка фланцови връзки от комплект за Е20 до 2700mm	бр.	10		
4	Доставка PVC тръба ф160	м	12		
5	Доставка вентилатор в бокс СВМ-12/9 736 6P C; 0,736kW	бр.	1		

6	Доставка жалузийна решетка 700/700 мм	бр.	1		
7	Доставка подвижна жалузийна решетка	бр.	1		
8	Доставка задвижка пружинна 220v, 5 Nm	бр.	1		
9	Доставка филтър джобен AFC-B/6.6	бр.	1		
10	Доставка калорифер воден 50kW	бр.	1		
11	Доставка вентилатор СВМ380/380 u=380V; 2,2kW	бр.	1		
12	Доставка пресостат замърсен филтър	бр.	1		
13	Доставка воден филтър DN40	бр.	1		
14	Доставка вентил- нормално отворен DN40	бр.	2		
15	Доставка трипътен вентил DN32 пропорционален	бр.	1		
16	Доставка вентил - нормално затворен DN40	бр.	1		
17	Доставка ПЖР 460/460	бр.	2		
18	Доставка решетка 325/225	бр.	20		
19	Доставка фасадна решетка 800/600	бр.	2		
20	Доставка вентилатор Silent 200; 0,017kW	бр.	6		
	3. ВЕНТИЛАЦИЯ - НАПРАВА И МОНТАЖ	бр.	0		
22	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ПРАВОЪГ 1MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ	м2	14		
23	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ПРАВОЪГ 1MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ	м2	89		
24	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ФАСОННИ 1MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ	м2	2		
25	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ФАСОННИ 1MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ	м2	2		
26	Н-ВА М-Ж ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ ОТ КОМПЛЕКТ Е20 С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200MM	бр.	4		
27	Н-ВА М-Ж ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ ОТ КОМПЛЕКТ Е20 С ПЕРИМЕТЪР ДО 1700MM	бр.	10		
28	Н-ВА М-Ж ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ ОТ КОМПЛЕКТ Е20 С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700MM	бр.	10		
29	МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ С ДИАМ. 160 ММ.	м	12		
30	М-Ж ВЕНТИЛАТОР В БОКС СВМ 12/9 736 6P 0,736 kW	бр.	1		
31	Н-ВА М-Ж НА КАМЕРА ЗА ВЕНТИЛАТОР СВМ	бр.	1		
32	М-Ж НА ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ	бр.	1		
33	М-Ж НА ПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ	бр.	1		
34	МОНТАЖ НА ЗАДВИЖКА ПРУЖИННА 220 V	бр.	1		
35	М-Ж НА ФИЛТЪР ДЖОБЕН AFC-B/6.6	бр.	1		
36	МОНТАЖ КАЛОРИФЕРИ ДО 50 kW НА ВИСОЧИНА ДО 10M	бр.	1		
37	М-Ж ВЕНТИЛАТОР СВМ 380/380 2,2 kW	бр.	1		
38	М-Ж НА ПРЕСОСТАТ ЗАМЪРСЕН ФИЛТЪР	бр.	1		
39	М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР DN 40	бр.	1		
40	М-Ж НА ВЕНТИЛ НОРМАЛНО ОТВОРЕН DN 40	бр.	2		
41	М-Ж НА ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ DN 32	бр.	1		
42	М-Ж НА ВЕНТИЛ НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН DN 40	бр.	1		
43	М-Ж НА ПЖР 460/460	бр.	2		
44	М-Ж НА РЕШЕТКИ В/У ВЪЗДУХОВОД ДО 0.2M2	бр.	20		
45	М-Ж НА РЕШЕТКИ НА СТЕНА ДО 1M2	бр.	2		
46	М-ж вентилатор SILENT 200, S&P, "Тангра" 220 v, Q=0,17 kw	бр.	6		
47	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА И ЕФЕКТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА СМУКАТЕЛНА ИЛИ НАГН. ВЕНТИЛАЦ.	бр.	2		
48	ИЗПРОБВАНЕ ВЕНТИЛАТОРИ ЕД.ПРОБА SILENT 200	бр.	6		
	4. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ОТ ГЛАДКИ ТРЪБИ ДО 3 РЕДА, ДО 2 М ДЪЛЖИНА	бр.	25		
2	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2"	м	48		
3	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 3/4"	м	36		
4	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1"	м	28		
5	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/4"	м	18		
6	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/2"	м	16		

7	ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ВЕРТИКАЛЕН 500Л	бр.	1		
8	ДЕМОНТАЖ НА ПОМПА С ТЕГЛО ДО 50 КГ	бр.	1		
9	ДЕМОНТАЖ ФУКС	бр.	1		
10	ДЕМОНТАЖ КОМИН	бр.	1		
11	ДЕМОНТАЖ РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД	бр.	1		
	ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА И ВЕНТИЛАЦ. ИНСТАЛАЦИИ				
	ЧАСТ ОВИ				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ

ЧАСТ СК

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ЧАСТ СК / I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	25		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	25		
3	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М	м2	126		
4	ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-РЪЧНО	м2	15		
5	ПОДГОТОВКА И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА	м2	45		
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	10		
7	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	15		
8	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	6		
9	ДОСТАВКА, НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА МАЗНА ГЛИНА	м3	9		
10	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м3	30		
11	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ /при пресичане с ел.кабели и водопроводи/	м3	12		
12	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	30		
13	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ С КАМИОН НА 50 км	м3	30		
14	НАТОВАРВАНЕ РЪЧНО, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	40		
15	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 50км	м3	25		
16	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 50км /за обратен насип/	м3	42		
17	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ И РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	42		
18	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	30		
I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
ЧАСТ СК / II. КОФРАЖНИ РАБОТИ					
	КОФРАЖ ЗА ОТВОРИ В ПЛОЧИ И СТЕНИ	м2	25		
II. КОФРАЖНИ РАБОТИ					
ЧАСТ СК / III. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ					
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	55		
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3	кг	410		
III. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ					
ЧАСТ СК / IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С16/20	м3	2,6		
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМ.ЗАМАЗКА	м3	0,4		
3	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3		
IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ					
ЧАСТ СК / V. РАЗНИ					
1	ВЗЕМАНЕ ПРОБИ ОТ ОБРАТНИ НАСИПИ И ЛОБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ	бр.	4		
2	ДЕМОНТАЖ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м2	45		

3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА / СЪС СЪОТВЕТНИ СЛОЕВЕ /	м2	45		
4	РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	10		
5	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	10		
6	ДЕМОНТАЖ НА ЦИМЕНТОВИ БОРДЮРИ	м	2		
7	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ БОРДЮРИ	м	2		
8	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИТЕ	м	90		
9	ОБВИВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	4		
10	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	6		
11	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	6		
12	ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50 КМ.	м3	6		
13	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ 25СМ В СТАРИ СГРАДИ 200/450 ММ	бр.	6		
14	ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С ЦИМ. ЗАМАЗКА 20 ММ	м2	2		
15	ИЗКЪРПВАНЕ СТЕНИ ПРИ ПРОСЕЧЕНИ ОТВОРИ С ТЕРАФЛЕКС	м2	2		
	V. РАЗНИ				
	ЧАСТ СК				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				1

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ

ЧАСТ : В и К

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЧАСТ ВиК / 1. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф50	м	1		
2	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110	м	3		
3	ДОСТАНКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА ф110ММ	бр.	1		
4	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	1		
5	ДОСТАНКА И МОНТАЖ НА ТК ф110/110 ММ	бр.	1		
6	ДОСТАНКА И МОНТАЖ НА РЕ 100/50 ММ 67 о	бр.	1		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф50 ММ 45 о	бр.	1		
8	ДОСТАНКА И МОНТАЖ НА К 100 ММ - 15 о	бр.	1		
	1. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
	ЧАСТ ВиК / 2. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД				
1	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм-студена вода	бр.	9		
2	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм-топла вода	бр.	10		
3	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм-студена вода	бр.	9		
4	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм-топла вода	бр.	22		
5	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм-студена вода	бр.	12		
6	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм-топла вода	бр.	6		
7	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	2		
8	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	2		
9	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1		
10	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	3		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 3/4"	бр.	1		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 1"	бр.	3		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР Ф 1"	бр.	1		
14	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 5 МЗ/ЧАС	бр.	1		
15	Д-ка и м-ж на полипропиленов универсален комплект за батерия	бр.	5		
16	Д-КА И М-Ж НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ. МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	3		
17	Д-КА И М-Ж НА ДУШ БАТЕРИЯ С ПЛАСТМАСОВИ РЪКОХВАТКИ	бр.	2		
18	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	30		
19	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД	бр.	5		
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,68		
21	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	68		
22	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ТРЪБИ С КАШИРАНА КАМЕННА ВАТА 3 СМ.	м	38		
23	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ТРЪБИ	м	30		

2. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД			
ЧАСТ Вик / 3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф50ММ	бр.	1
2	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	20
3	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"	м	20
4	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"	м	18
5	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ, СТЕННИ 1/2"	бр.	5
6	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	5
7	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р ПО НАЧУПЕНИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ	м2	5
8	НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	0,3
3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
ЧАСТ Вик / 4. ОТВОДНЯВАНЕ НА КАМЕРА Щ-1			
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	13
2	РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM	100 м3	0,1
3	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	0,1
4	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10
5	НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	9
7	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М	м2	21
8	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м3	9
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	9
10	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ 25СМ В СТАРИ СГРАДИ 200/450 ММ	бр.	1
11	ИЗКЪРПВАНЕ СТЕНИ ПРИ ПРОСЕЧЕНИ ОТВОРИ С ТЕРАФЛЕКС	м2	1
12	ТРЪБИ PP - SN 8 Ф 200 ММ	бр.	7
13	ИЗПРОБВАНЕ ХОР. КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф150	м	7
4. ОТВОДНЯВАНЕ НА КАМЕРА Щ-1			
ЧАСТ Вик			
ДДС 20%			
ВСИЧКО			

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
ЧАСТ ЕЛЕКТРО / АБОНАТНА СТАНЦИЯ					
1	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ В КАНАЛИ И ГОТОВИ УЛЕЙ 1"	м	2		
2	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ 3x1мм2 ДО 6М	бр.	3		
3	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр.	10		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 1 X 2.5 ММ2 /ЖЪЛТО ЗЕЛ. ИЗОЛАЦИЯ/	м	10		
5	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКМ СКОБИ С ДЮБЕЛ до 5X4ММ2	м	20		
6	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ПРОТИВОВЛАЖЕН ОБИКНОВЕН	бр.	1		
8	ДОСТАВКА АПЛИК ПРОТИВОВЛАЖЕН ЛЛ 1X18 W С ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ	бр.	3		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО ПО СХЕМА Таб	бр.	1		
10	ДОСТАВКА СВТ 5X2,5 ММ2	м	20		
11	Д-КА И М-Ж НА МАП 16А/3Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		
12	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА НА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1		
13	ИЗМЕРВАНЕ КОМПЛ.СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР " ФАЗА-НУЛА"	бр.	3		
14	ЗАМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ НН СМЕГЕР	бр.	1		
15	ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	ч.ч.	3		
АБОНАТНА СТАНЦИЯ					
ЧАСТ ЕЛЕКТРО / ВЕНТИЛАЦИЯ					
1	ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ 3x1мм2 ДО 6М /вентилатор/	бр.	5		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ПРОТИВОВЛАЖЕН ОБИКНОВЕН	бр.	5		
3	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ 5x1,5мм2 ДО 20М	бр.	2		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКМ СКОБИ С ДЮБЕЛ до 5X4ММ2	м	4		
5	ДОСТАВКА СВТ 5X2,5 ММ2	м	2		
6	ДОСТАВКА СВТ 3X2,5 ММ2	м	2		
7	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр.	30		
8	ДОСТАВКА НА ЕЛ. ТАБЛО ПО СХЕМА Ткип и а	бр.	1		
9	МОНТАЖ ТАБЛА В/ХУ ТУХЛА ИЛИ БЕТОН 0.5М2	бр.	1		
10	Д-КА И М-Ж НА МАП 16А/3Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		
11	Д-КА И М-Ж НА МАП 10А/1Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		
12	Д-КА И М-Ж НА ПВ 10А/3Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		

13	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКОМ СКОБИ С ДЮБЕЛ СЪГЛАСНО СХЕМА КИП и А	м	20		
14	ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	ч.ч.	3		
	ВЕНТИЛАЦИЯ				
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ

ЧАСТ : ВОБД

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЧАСТ ВОБД				
1	МРЕМЕННА ОГРАДА	м	80		
2	БАРИЕРА ОГРАНИЧИТЕЛНА С 3.1	бр.	1		
3	СТОЙКА ПЛАТФОРМА С - 27	бр.	2		
4	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ, СВЕЛООТРАЗЯВАЩИ - ПО БДС 1517:2006	бр.	12		
5	СВЕЛЛИНЕН ИЗТОЧНИК С 16	бр.	8		
6	СИГНАЛНА ЛЕНТА С 3.3	м	40		
	ЧАСТ ВОБД				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ
ЧАСТ : ПБЗ

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЧАСТ ПБЗ				
1	МРЕМЕННА ОГРАДА	м	80		
2	ТАБЕЛА ЗА ПЕШЕХОДЦИ Т 17	бр.	1		
	ЧАСТ ПБЗ				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				