

Съгласувал,  
Главен инженер:

  
инж. Ст. Маринов

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на технически инвестиционен проект за:

**ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, АБОНАТНА СТАНЦИЯ,  
ОТОПЛITELHHA И ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕКТ „ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА  
МАСА В СК „ЯЛТА“, КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ“**

### I. ПОТРЕБНОСТ:

Изпълнение на чл. 133 от Закон за енергетиката.

### II. СЪЩНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на основни и спомагателни материали, изкопни дейности, монтаж на топлопровод и абонатна станция, отоплителна и вентилационна инсталация, възстановяване на пътни настилки, организационни дейности и всички възникнали по време на строителството необходими за окончателното приключване на строителството и издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на: „ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, АБОНАТНА СТАНЦИЯ, ОТОПЛITELHHA И ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕКТ „ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК „ЯЛТА“, КВ. 418, УПИ-I-5095, ГР. РУСЕ“.

### III. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Преди представяне на документите /оферта/ за участие в процедурата от ОФЕРИРАЦИЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се е запознал и взел под внимание следните обстоятелство и условия:
  - 1.1. Запознаване с инвестиционните проекти за обекта (извадка Приложение №1, пълен комплект от проектната документация е наличен в технически архив на „Топлофикация Русе“ ЕАД и се предоставя за ползване на място);
  - 1.2. Оглед и проучване на обекта, строителната площадка, конфигурацията на терена, околности и свързаната с тях информация;
  - 1.3. Запознаване с местоположение на сградата за топлофициране и помещението за монтаж на абонатната станция, в т.ч. начина за достъп до строителната площадка и сградите в близост до нея;
  - 1.4. Запознаване с местоположение на трасетата на съществуващите топлопроводи;
  - 1.5. Запознаване с местата за извозване и/или депониране на земни маси за изпълнение на обратен насип;
  - 1.6. Запознаване с условията за извозване на площадка посочена от Възложителя на демонтирано оборудване и за извозване на сметище на излишните земни маси и строителните отпадъци в изпълнение на част ПУСО от инвестиционния проект;
  - 1.7. Запознаване с условията на експлоатационните дружества, с налични линейни проводни в рамките на строежа, с условията и изискванията за укрепването им, за пресичането им, присъединяване към и/или реконструкция на техните съоръжения и инсталации;
  - 1.8. ОФЕРИРАЦИЯ да се е запознал и съобразил всички обстоятелства и условия, които могат да повлияят, или въздействат върху изпълнението на






- регионалната преса и др. засегнати от строителните работи/ организации;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осигурява персонал и извършва манипулации по изключване на участъци от топлопреносната мрежа, дренiranje, запълване и обезвъздушаване;
  4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя необходимото количество от елементи и тръби от системата за предварително изолирани тръби съответстващи на количествената сметка от проектната документация. ПИ тръби и елементи се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу протокол от склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя необходимия брой блокови абонатни станции със съответстващите на проекта мощност. Абонатната станция се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу протокол от склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва пусково-наладъчните работи на системата за автоматично регулиране (САР) в абонатната станция.

#### **VI. АНГАЖИМЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:**

1. Изпълнението на строителните работи да се извършва в съответствие с чл.74, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да спазва точно ПИПСМР (правилата за изпълнение и приемане на строително монтажни работи) при реализация на всички части на инвестиционния проект.
3. Строителството на обекта включва:
  - 3.1. Организация и изпълнение на строително монтажните работи (вкл. доставка на материали и механизация), предвидени в проекта по съответните части;
  - 3.2. Монтаж на топлопровод, опори, арматура, абонатна станция и др. елементи в рамките на обема на проекта;
  - 3.3. Изпитания и контрол по време на строителството и монтажа ( в т.ч. хидравлични изпитания, контрол на заварените съединения, контрол на обратния насип и др.);
  - 3.4. Пусково-наладъчни работи на присъединителен топлопровод, абонатна станция, отоплителна и вентилационна инсталации;
  - 3.5. Изготвяне и комплектуване на необходимата документация за пълното завършване на обекта и приемането му (издаване на разрешително за ползване) от съответните държавни и / или общински органи е задължение на Изпълнителя, като документацията се предоставя в два оригинални комплекта;
4. Преди доставката на обекта на оборудването и /или материали от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да се предостави на Възложителя достатъчен обем от техническа информация /проспекти, сертификати и др./. Закупуването на съответните материали се извършва след писмено положително становище относно приложимостта и качеството на материалите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Организационни условия за реализация на проекта:
  - 5.1. Откриването на строителната площадка и даването на строителна линия се извършват от осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фирма, осъществяваща строителен надзор на обекта, по реда и условията на ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове, протоколи по време на строителството;
  - 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено Изпълнителя за персоналните изпълнители на надзора;
  - 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя, чрез писмена заповед технически ръководител на обекта, притежаващ изискващата се квалификация;
  - 5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя със заповед координатор по безопасност и здраве и отговорник по изпълнение на План за управление на строителните отпадъци;
  - 5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя чрез заповед лицето, което ще упражнява контрол по договора;
  - 5.6. Преди начало на изкопните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да предприеме всички необходими действия към Община Русе за издаване на разрешение за въвеждане на ВОД, начало на изкопни дейности, транспортна схема и др.



- съобразно действащите общински разпоредби;
- 5.7. Преди започване на изкопните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведоми всички териториални фирми с елементи на техническата инфраструктура в зоната на работа, да се трасират съществуващите съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства с цел предпазването им от увреждания по време на изпълнение на строителството;
- 5.8. По време на строителството съпътстващите измервания от специализирани организации, лаборатории и др. се извършват при организация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и изцяло за негова сметка (т.е. следва да се вземат под внимание при определяне сроковете за изпълнение на СМР и при съставяне на офертата);
6. Специфични изисквания към изпълнението на СМР:
- 6.1. Част ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ:
- 6.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да спазва стриктно изискванията и инструкциите на производителя на абонатната станция и оборудването към нея;
- 6.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да спазва стриктно изискванията и инструкциите на производителя на системата от предварително изолирани тръби за: транспортиране; товарене; разтоварване; съхранение; монтаж на тръбите и фасонните части за тях; изпълнение на муфите, свързване на сигналните проводници и др.;
- 6.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълнява СМР, свързани с реконструкция и укрепване на съоръжения от техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства само след съгласуване с техни представители и при спазване на поставените от тях срокове за изпълнение;
- 6.1.4. **Присъединяването на изграждащия се топлопровод към съществуващата топлопреносна мрежа се извършва на основание писмено искане от страна на изпълнителя, в което трябва да бъдат посочени начална дата и срок за изпълнение на монтажните работи по присъединяването. Искането да се предостави минимум 20 дни предварително;**
- 6.1.5. След монтаж на темосвиваемите муфи (при налични по проект) и преди тяхното запенване да се извърши изпитване на плътност с пенообразуваща емулсия при пневматично свръх налягане от 0,1МРа с продължителност 5 (пет) минути;
- 6.1.6. Изработка и монтаж на метални конструкции (подвески, подвижни и неподвижни опори) за участъка от топлопровода от външния зид на сградата до помещението, определено за АС.
- 6.1.7. Да се изпълняват антикорозионните и изолационни работи по топлопроводите в зоната на заварените съединения, след получаване резултатите от контрола;
- 6.1.8. Монтаж на абонатна станция (на база предоставена от Възложителя блокова абонатна станция, техническа спецификация, технологична схема) към съществуващи сградни инсталации (вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) и инсталация за битово-гореща вода (БГВ)) в рамките на помещението на абонатната станция;
- 6.1.9. Отвеждане на дренажните линии от АС до предвидената в работния проект точка за отводняване по предварително съгласуван с Възложителя начин;
- 6.1.10. При изпълнение на монтажните работи в рамките на абонатната станция топломерът, циркулационните помпи и регулиращата арматура за отопление и БГВ към нея задължително се демонтират с цел предпазването им от повреди. Същите се монтират при пускане на АС в експлоатация след промиване на захранващия топлопровод и вътрешните инсталации за отопление и БГВ;



- 6.1.11. Укрепване и изолиране на тръбни разводки в АС съгласно указанията на Възложителя;
- 6.1.12. Отстраняване на течове, възникнали при изпълнение на хидравличната и 72 часовите проби на топлопровода и АС;
- 6.2. Част: ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛАЦИЯ:
  - 6.2.1. Изпълнение на доставките и СМР по монтаж на отоплителна и вентилационна система да са стриктно съобразени с проектната документация;
  - 6.2.2. При извършване на монтажа да се съблюдават мерките за безопасност и до максимална степен за сеопазва строителната конструкция на сградата.
  - 6.2.3. **Нарушени повърхности, стени, тавани, подове и др. се възстановяват за сметка и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**
  - 6.2.4. След завършване на монтажа се извършва настройка на системата и 72 часови проби при експлоатационни условия;
- 6.3. Част СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ:
  - 6.3.1. При изпълнение на земни работи в близост до съоръжения от техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства да се осигури присъствие на техни представители;
  - 6.3.2. Извършване проби за водно съдържание, обемна плътност на влажната проба и обемна плътност на скелета на изпълнените обратни насипи от лицензирана лаборатория при спазване на нормативните изисквания и изготвяне на необходимите протоколи и сертификати за това;
- 6.4. Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ
  - 6.4.1. Изпълнение на СМР по монтаж на АС към съществуващите тръбопроводи за студена и битова гореща вода (в т.ч. рециркулационна линия);
  - 6.4.2. В зависимост от наличието в проектната документация, изпълнение на дренажна шахта, монтаж на дренажна помпа и отвеждането на изпомпената вода в канализацията на сградата;
  - 6.4.3. При работа по съоръжения, собственост на ВиК ( реконструкции, присъединяване и др.) да се спазват изискванията и наредбите на експлоатационното предприятие;
- 6.5. Част: ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ:
  - 6.5.1. Изпълнение на СМР по захранване с електро енергия на Абонатната станции и вентилационната система да се изпълнят в съответствие с проектната документация;
  - 6.5.2. Свързване на сигналните проводници на предварително изолираните тръби, фасонни части и елементите към тях по указана от производителя/проектанта схема и изпълнение на контролно замерване на съпротивлението и съставяне на протокол;
  - 6.5.3. Ел.замервания/ контрол на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“, контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби, контрол на съпротивление на изолация в съоръжения до или над 1000V;
- 6.6. Част ВОБД: Изпълнителя съставя на необходимата документация и кореспонденция за Община Русе за издаване на Заповед за въвеждане на мероприятията по ВОБД.
- 6.7. Част ПБЗ: Инструктиране на работещите на площадката за спазване изискванията за безопасност и здраве, като носене на предпазни средства; отказ за работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ; спазване инструкцията за експлоатация на машини и инструменти, като преди започване на работа проверяват тяхната изправност;



- 6.8. **Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ /ПУСО/:**
- 6.8.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упълномощава **определеното със заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** на СМР лице, което да отговаря за изпълнение на плана за управление на СО за строежа в съответствие с проекта по част ПУСО и действащата нормативна база;
- 6.8.2. Упълномощеното лице възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи. При извършване на СМР, задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в обеми не по малки от дадените в проекта. СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. СО се подготвят за оползотворяване и рециклират на специализирани площадки Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и специфичните изисквания към площадките, на които се извършват тези дейности, следва да отговарят на минимално заложените изисквания в Приложение №9 от проекта по част ПУСО;
- 6.8.3. Изпълнителят на СМР и Упълномощеното лице изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР по Приложение №6 от проекта по част ПУСО. Транспортният дневник включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР;
- 6.8.4. Изпълнителят на СМР и Упълномощеното лице изготвят отчет съгласно Приложение №7 от проекта по част ПУСО за изпълнение на плана за управление на СО;
- 6.8.5. Други в съответствие с инвестиционния проект и действащата нормативна база;
- 6.9. **Част БЛАГОУСТРОЯВАНЕ:**
- 6.9.1. Почистване площадката от отпадъци и строителни материали и депонирането им на съответното сметище;
- 6.9.2. Възстановяване на конфигурацията и вертикалната планировка на терените извън зоната на изкопа, засегнати при изпълнението на строителството;

#### **VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР И ДОСТАВКИ:**

1. Приемането се извършва по реда и условията на ЗУТ (закона за устройство на територията) и наредбите, които го определят, с участието, на специалисти и длъжностни лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**.
2. По време на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставя и всички необходими документи по ПИПСМР (правилата за изпълнение и приемане на строително монтажни работи) и **НАРЕДБА №3/2003 г.** за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява пълно съдействие при комплектуване на техническата документация и осигуряване на представител за приемателна комисия до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта;

#### **VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.**

1. Гаранционните срокове за обекта се определят съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване разрешението за ползване на обекта но не по-късно от 1 год. от подписване на Акт-Образец 15.

3. Рекламации и отстраняване на дефекти, появили се в рамките на гаранционните срокове, както и в периода от завършване на обекта до издаване на разрешение за ползване се уреждат съгласно клаузите в Договора за възлагане на поръчката.

**IX. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Чрез възлагане;

**X. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Зала за тенис на маса в СК „ЯЛТА“, кв. 418, УПИ I-5095, гр. Русе.;

**XI. ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ:**

1. Да се представи актуален документ за членство в Камарата на строителите в Р. България за строежи: съгласно ПРВВЦПРС, чл.5, ал.1, т.3 - ТРЕТА ГРУПА (строежи от енергийната инфраструктура) и чл.5, ал.6, т. 3.2.1 от – ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗУТ).
2. Да се представи актуален документ за вписване в РЕГИСТЪР на ДАМТН на лицата, извършващи поддържане, ремонтване и преустройство на съоръженията с повишена опасност;

**XII. НОРМАТИВНА БАЗА:**

По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазват изискванията на:

1. ЗАКОН за устройство на територията (в т.ч. изменения и актуализации);
2. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (в т.ч. изменения и актуализации);
3. НАРЕДБА №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (в т.ч. изменения и актуализации);
4. НАРЕДБА №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (в т.ч. изменения и актуализации);
5. НАРЕДБА №15/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (в т.ч. изменения и актуализации);
6. НАРЕДБА №8/1999 г. за правила и норми на разполагане на технически проводни и съоръжения в населените места (в т.ч. изменения и актуализации);
7. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане (в т.ч. изменения и актуализации);
8. Всички действащите наредби, закони и подзаконовни нормативни актове в Р. България, свързани със строителния процес, безопасност на труда, опазване на околната среда, ПИПСМР кореспондиращи с изпълнение на проекта и др.;


**XIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

1. До 30 календарни дни след откриване на строителна площадка.
2. Времетраенето на изпълнението на част ВОБД се регламентира от Община Русе съобразно издадена Заповед за въвеждане на ВОБД за конкретния обект;

**XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ:**

1. Количествена сметка, съставена на база проектна документация по част КСС;
2. Извадки от проектна документация;

Съставил,  
Н-к „Топлопреносни мрежи“  
04.04.2016 г.

 / инж. Ил. Христов



Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ  
 ЧАСТ Топлоснабдяване - ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС  
 Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>ЧАСТ ОВИ / ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС</b>				
1	Демонтаж на муфа крайна съществуваща, за тръба Ф88,9/160 мм	бр.	2		
2	Д-ка муфа термосвиваема за тръба Ф88,9/160 мм, със сигн. кабел и пенопакети	бр.	8		
3	Д-ка тръба преизолирана единична Ф88,9/160 мм, със сигнален кабел L= 12 м	бр.	4		
4	Д-ка тройник ъглов Ф88,9/160мм- Ф48,3/110мм, кабел, с колена 45° Ф48,3/110-500мм	бр.	1		
5	Д-ка тройник прав Ф88,9/160 мм към тръба Ф48,3/110 мм, и сигн. кабел	бр.	1		
6	Д-ка кран сферичен на заварка Ду 15 мм, Ру 2,5 МПа, Т до150 С°	бр.	4		
7	Доставка тръба черна газова Ф 1/2"	м	12		
8	Доставка коляно шанцовано за тръба черна газова Ф 1/2"	бр.	6		
9	Доставка крайна муфа за преизолирана тръба Ф88,9/160 мм	бр.	2		
10	Д-ка уплътнителен пръстен за преминаване през стена за тръба Ф88,9/160 мм	бр.	8		
11	Д-ка муфа термосвиваема Ф48,3/110 мм, със сигн. кабел и пенопакети	бр.	10		
12	Д-ка тръба преизолирана Ф48,3/110 мм, със сигнален кабел L= 12 м	бр.	3		
13	Д-ка коляно 90° за тръба Ф48,3/110 мм, с рамена 1000 мм, със сигн. кабел	бр.	6		
14	Доставка крайна капа за преизолирана тръба Ф48,3/110 мм	бр.	2		
15	Д-ка уплътн. пръстен за преминаване през стена за тръба Ф48,3/110 мм	бр.	4		
16	Доставка колена 90° Ф1 1/2"	бр.	4		
17	Доставка тръба черна газова Ф1 1/2"	м	14		
18	Доставка компактна абонатна станция - комплект, 100/50 kw	бр.	1		
19	Доставка затворен мембранен разширителен съд V=40 литра	бр.	1		
20	Доставка тръба черна газова Ф 3/4"	м	2		
21	Доставка вентилатор SILENT-100, S&P, "Тангра" 220 v, Q=0,085 kw	бр.	1		
22	Доставка тръба PVC Ф 110 MM	м	0,5		
23	Доставка клапа мигалка за монтаж на фасада тип PER-100VV	бр.	1		
24	Д-ка профил от мин. вата за тръба Ф48,3x2,6 мм с покритие от AL фолио	м	14		
25	Доставка буферни подложки за тръба ф 160 мм	бр.	4		
26	Доставка буферни подложки за тръба ф 110 мм	бр.	12		
27	М-ж муфа термосвиваема за тръба Ф88,9/160 мм, със сигнален кабел и пенопакети	бр.	8		
28	Монтаж тръба преизолирана единична Ф88,9/160 мм, и сигнален кабел L= 12 м	бр.	4		
29	М-ж тройник ъглов за тръба Ф88,9/160 мм към тръба Ф48,3/110 мм, и сигнален кабел	бр.	1		

30	М-ж тройник прав за тръба Ф88,9/160 мм към тръба Ф48,3/110 мм, и сигнален кабел	бр.	1		
31	МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН НА ЗАВАРКА Ду 15 мм, Ру 2,5МРа	бр.	4		
32	МОНТАЖ ТРЪБА ЧЕРНА ГАЗОВА Ф 1/2"	м	12		
33	МОНТАЖ КОЛЯНО ЩАНЦОВАНО Ф 1/2"	м	6		
34	М-ж крайна муфа термосвиваема за тръба Ф88,9/160 мм,и сигнален кабел и пенолаке	бр.	2		
35	М-ж уплътнителен пръстен за преминаване през стена за тръба Ф88,9/160 мм	бр.	8		
36	М-ж муфа термосвиваема за тръба Ф48,3/110 мм,в комплект със сигн. кабел и пеноп	бр.	10		
37	Монтаж тръба преизолирана единична Ф48,3/110 мм, със сигн. кабел L= 12 м	бр.	3		
38	Монтаж коляно 90 градуса за тръба Ф48,3/110 мм, и сигн. кабел	бр.	6		
39	Монтаж крайна капа за преизолирана тръба Ф48,3/110 мм	бр.	2		
40	М-ж уплътнителен пръстен за преминаване през стена за тръба Ф48,3/110 мм	бр.	4		
41	Монтаж коляно щанцовано за газова тръба Ф 1 1/2"	м	8		
42	Монтаж тръба черна газова Ф 1 1/2"	м	14		
43	МОНТАЖ НА КОМПАКТНА АБОНАТНА СТАНЦИЯ - КОМПЛЕКТ, 100/50/50 kW	бр.	1		
44	МОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=40 л	бр.	1		
45	МОНТАЖ ТРЪБА ЧЕРНА ГАЗОВА Ф 3/4"	м	2		
46	М-ж вентилатор SILENT 100, S&P, "Тангра" 220 v, Q=0,085 kw	бр.	1		
47	Монтаж тръба PVC Ф 110 мм	м	0,5		
48	Монтаж клапа мигалка за монтаж на фасада тип PER-100W	бр.	1		
49	М-Ж ПРОФИЛ МИНЕРАЛНА ВАТА ЗА ТРЪБА Ф 48,3/2,6 мм С ПОКРИТИЕ ОТ AL ФОЛИО	м	14		
50	Монтаж буферни подложки за тръба ф 160 мм	бр.	4		
51	Монтаж буферни подложки за тръба ф 110 мм	бр.	12		
52	Гамаграфичен контрол на челни заваръчни съединения	бр.	32		
53	Хидравлична проба	м	108		3
54	Топла проба на топлопроводи	м	108		
55	Н-ва и м-ж кутия 600/400/800мм от поц. ламарина, грундирана, за ПИТ при влизане	бр.	1		
	<b>ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС</b>				
	<b>ЧАСТ ОВИ</b>				
	ДДС 20%				
	<b>ВСИЧКО</b>				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ  
 ЧАСТ ОВ - ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА И ВЕНТИЛАЦ. ИНСТАЛАЦИИ  
 Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>ЧАСТ ОВИ / ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА И ВЕНТИЛАЦ. ИНСТАЛАЦИИ</b>				
	<b>1. ОТОПЛЕНИЕ</b>				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 400/2000	бр.	20		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/700	бр.	1		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/1200	бр.	2		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/1400	бр.	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 600/2200	бр.	1		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛИРА КО 940/450	бр.	1		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛИРА КО 940/750	бр.	1		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ОКАЧВАНЕ ЛИРА ЗА БАНЯ	бр.	2		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОВЕНТИЛ С ГЛАВА Ф 1/2"	бр.	27		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕКРЕТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ Ф 1/2"	бр.	27		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОЗЕТКА РАДИАТОРНА Ф60/16	бр.	54		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА РАДИАТОР	бр.	27		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1/2"	м	21		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф3/4"	м	44		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1"	м	27		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1 1/4"	м	83		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф1 1/2"	м	58		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.И ПАТ.ТРЪБИ С Ф2"	м	18		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф3/4"	бр.	6		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф1 1/4"	бр.	6		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф1 1/2"	бр.	10		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА ТРЪБА Ф2"	бр.	4		
23	МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО НА ТРЪБИ	м	251		
24	БОЯДИСВАНЕ ЕДНОКРАТНО НА ТРЪБИ	м	251		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф 13 ММ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"	м	18		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА СТОМ. ТРЪБИ	бр.	46		
27	Хидравлична проба	м	251		
28	НАПРАВА НА ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	27		
	<b>2. ВЕНТИЛАЦИИ - ДОСТАВКИ</b>				
1	Доставка фланцови връзки от комплект за Е20 до 1200mm	бр.	4		
2	Доставка фланцови връзки от комплект за Е20 до 1700mm	бр.	10		
3	Доставка фланцови връзки от комплект за Е20 до 2700mm	бр.	10		
4	Доставка PVC тръба ф160	м	12		
5	Доставка вентилатор в бокс СВМ-12/9 736 6P C; 0,736kW	бр.	1		

6	Доставка жалузийна решетка 700/700 мм	бр.	1		
7	Доставка подвижна жалузийна решетка	бр.	1		
8	Доставка задвижка пружинна 220v, 5 Nm	бр.	1		
9	Доставка филтър джобен AFC-B/6.6	бр.	1		
10	Доставка калорифер воден 50kW	бр.	1		
11	Доставка вентилатор СВМ380/380 u=380V; 2,2kW	бр.	1		
12	Доставка пресостат замърсен филтър	бр.	1		
13	Доставка воден филтър DN40	бр.	1		
14	Доставка вентил- нормално отворен DN40	бр.	2		
15	Доставка трипътен вентил DN32 пропорционален	бр.	1		
16	Доставка вентил - нормално затворен DN40	бр.	1		
17	Доставка ПЖР 460/460	бр.	2		
18	Доставка решетка 325/225	бр.	20		
19	Доставка фасадна решетка 800/600	бр.	2		
20	Доставка вентилатор Silent 200; 0,017kW	бр.	6		
	<b>3. ВЕНТИЛАЦИЯ - НАПРАВА И МОНТАЖ</b>	бр.	0		
22	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ПРАВОЪГ 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ	м2	14		
23	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ПРАВОЪГ 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ	м2	89		
24	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ФАСОННИ 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ	м2	2		
25	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМАРИНА ФАСОННИ 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700 ММ	м2	2		
26	Н-ВА М-Ж ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ ОТ КОМПЛЕКТ Е20 С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200ММ	бр.	4		
27	Н-ВА М-Ж ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ ОТ КОМПЛЕКТ Е20 С ПЕРИМЕТЪР ДО 1700ММ	бр.	10		
28	Н-ВА М-Ж ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ ОТ КОМПЛЕКТ Е20 С ПЕРИМЕТЪР ДО 2700ММ	бр.	10		
29	МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ С ДИАМ. 160 ММ.	м	12		
30	М-Ж ВЕНТИЛАТОР В БОКС СВМ 12/9 736 6P 0,736 kW	бр.	1		
31	Н-ВА М-Ж НА КАМЕРА ЗА ВЕНТИЛАТОР СВМ	бр.	1		
32	М-Ж НА ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ	бр.	1		
33	М-Ж НА ПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ	бр.	1		
34	МОНТАЖ НА ЗАДВИЖКА ПРУЖИННА 220 V	бр.	1		
35	М-Ж НА ФИЛТЪР ДЖОБЕН AFC-B/6.6	бр.	1		
36	МОНТАЖ КАЛОРИФЕРИ ДО 50 kW НА ВИСОЧИНА ДО 10М	бр.	1		
37	М-Ж ВЕНТИЛАТОР СВМ 380/380 2,2 kW	бр.	1		
38	М-Ж НА ПРЕСОСТАТ ЗАМЪРСЕН ФИЛТЪР	бр.	1		
39	М-Ж НА ВОДЕН ФИЛТЪР DN 40	бр.	1		
40	М-Ж НА ВЕНТИЛ НОРМАЛНО ОТВОРЕН DN 40	бр.	2		
41	М-Ж НА ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ DN 32	бр.	1		
42	М-Ж НА ВЕНТИЛ НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН DN 40	бр.	1		
43	М-Ж НА ПЖР 460/460	бр.	2		
44	М-Ж НА РЕШЕТКИ В/У ВЪЗДУХОВОД ДО 0.2М2	бр.	20		
45	М-Ж НА РЕШЕТКИ НА СТЕНА ДО 1М2	бр.	2		
46	М-ж вентилатор SILENT 200, S&P, "Тангра" 220 v, Q=0,17 kw	бр.	6		
47	МЕХАНИЧНА НАЛАДКА И ЕФЕКТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА СМУКАТЕЛНА ИЛИ НАГН. ВЕНТИЛАЦ.	бр.	2		
48	ИЗПРОБВАНЕ ВЕНТИЛАТОРИ ЕД.ПРОБА SILENT 200	бр.	6		
	<b>4. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ОТ ГЛАДКИ ТРЪБИ ДО 3 РЕДА, ДО 2 М ДЪЛЖИНА	бр.	25		
2	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2"	м	48		
3	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 3/4"	м	36		
4	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1"	м	28		
5	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/4"	м	18		
6	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/2"	м	16		

7	ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ВЕРТИКАЛЕН 500Л	бр.	1		
8	ДЕМОНТАЖ НА ПОМПА С ТЕГЛО ДО 50 КГ	бр.	1		
9	ДЕМОНТАЖ ФУКС	бр.	1		
10	ДЕМОНТАЖ КОМИН	бр.	1		
11	ДЕМОНТАЖ РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД	бр.	1		
	<b>ВЪТРЕШНА ОТОПЛТЕЛНА И ВЕНТИЛАЦ. ИНСТАЛАЦИИ</b>				
	<b>ЧАСТ ОВИ</b>				
	ДДС 20%				
	<b>ВСИЧКО</b>				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ  
 ЧАСТ СК

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
<b>ЧАСТ СК / I. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	25		
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	25		
3	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М	м2	126		
4	ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-РЪЧНО	м2	15		
5	ПОДГОТОВКА И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА	м2	45		
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	10		
7	ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	15		
8	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	6		
9	ДОСТАВКА, НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА МАЗНА ГЛИНА	м3	9		
10	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м3	30		
11	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ /при пресичане с ел.кабели и водопроводи/	м3	12		
12	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	30		
13	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ С КАМИОН НА 50 км	м3	30		
14	НАТОВАРВАНЕ РЪЧНО, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	40		
15	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 50км	м3	25		
16	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 50км /за обратен насип/	м3	42		
17	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ И РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА САМОСВАЛ ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	42		
18	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	30		
<b>I. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
<b>ЧАСТ СК / II. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
	КОФРАЖ ЗА ОТВОРИ В ПЛОЧИ И СТЕНИ	м2	25		
<b>II. КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
<b>ЧАСТ СК / III. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	55		
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3	кг	410		
<b>III. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
<b>ЧАСТ СК / IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С16/20	м3	2,6		
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦИМ.ЗАМАЗКА	м3	0,4		
3	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3		
<b>IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>					
<b>ЧАСТ СК / V. РАЗНИ</b>					
1	ВЗЕМАНЕ ПРОБИ ОТ ОБРАТНИ НАСИПИ И ЛОБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ	бр.	4		
2	ДЕМОНТАЖ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м2	45		

3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА / СЪС СЪОТВЕТНИ СЛОЕВЕ /	м2	45		
4	РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	10		
5	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	10		
6	ДЕМОНТАЖ НА ЦИМЕНТОВИ БОРДЮРИ	м	2		
7	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ БОРДЮРИ	м	2		
8	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИТЕ	м	90		
9	ОБВИВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	4		
10	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	6		
11	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	6		
12	ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 50 КМ.	м3	6		
13	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ 25СМ В СТАРИ СГРАДИ 200/450 ММ	бр.	6		
14	ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО ОТВОРИ С ЦИМ. ЗАМАЗКА 20 ММ	м2	2		
15	ИЗКЪРПВАНЕ СТЕНИ ПРИ ПРОСЕЧЕНИ ОТВОРИ С ТЕРАФЛЕКС	м2	2		
	<b>V. РАЗНИ</b>				
	<b>ЧАСТ СК</b>				
	<b>ДДС 20%</b>				
	<b>ВСИЧКО</b>				

Обект : "ЗАПА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ  
 ЧАСТ : В и К

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>ЧАСТ Вик / 1. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
1	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф50	м	1		
2	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110	м	3		
3	ДОСТАНКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА ф110ММ	бр.	1		
4	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	1		
5	ДОСТАНКА И МОНТАЖ НА ТК ф110/110 ММ	бр.	1		
6	ДОСТАНКА И МОНТАЖ НА РЕ 100/50 ММ 67 о	бр.	1		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф50 ММ 45 о	бр.	1		
8	ДОСТАНКА И МОНТАЖ НА К 100 ММ - 15 о	бр.	1		
	<b>1. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
	<b>ЧАСТ Вик / 2. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД</b>				
1	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм-студена вода	бр.	9		
2	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм-топла вода	бр.	10		
3	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм-студена вода	бр.	9		
4	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм-топла вода	бр.	22		
5	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм-студена вода	бр.	12		
6	Д-ка и м-ж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм-топла вода	бр.	6		
7	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	2		
8	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	2		
9	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1		
10	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	3		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 3/4"	бр.	1		
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК Ф 1"	бр.	3		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР Ф 1"	бр.	1		
14	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 5 М3/ЧАС	бр.	1		
15	Д-ка и м-ж на полипропиленов универсален комплект за батерия	бр.	5		
16	Д-КА И М-Ж НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ. МИВКИ,СТЕННИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	3		
17	Д-КА И М-Ж НА ДУШ БАТЕРИЯ С ПЛАСТМАСОВИ РЪКОХВАТКИ	бр.	2		
18	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	30		
19	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД	бр.	5		
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,68		
21	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108	м	68		
22	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ТРЪБИ С КАШИРАНА КАМЕННА БАТА 3 СМ.	м	38		
23	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ТРЪБИ	м	30		



2. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД			
<b>ЧАСТ ВИК / 3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
1	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф50ММ	бр.	1
2	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	20
3	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"	м	20
4	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"	м	18
5	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ, СТЕННИ 1/2"	бр.	5
6	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	5
7	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА НА ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р ПО НАЧУПЕНИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ	м2	5
8	НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	0,3
<b>3. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
<b>ЧАСТ ВИК / 4. ОТВОДНЯВАНЕ НА КАМЕРА Щ-1</b>			
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	13
2	РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM	100 м3	0,1
3	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	0,1
4	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10
5	НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7
6	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	9
7	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М	м2	21
8	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м3	9
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	9
10	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ 25СМ В СТАРИ СГРАДИ 200/450 ММ	бр.	1
11	ИЗКЪРПВАНЕ СТЕНИ ПРИ ПРОСЕЧЕНИ ОТВОРИ С ТЕРАФЛЕКС	м2	1
12	ТРЪБИ РР - SN 8 Ф 200 ММ	бр.	7
13	ИЗПРОБВАНЕ ХОР. КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ф150	м	7
<b>4. ОТВОДНЯВАНЕ НА КАМЕРА Щ-1</b>			
<b>ЧАСТ ВИК</b>			
ДДС 20%			
<b>ВСИЧКО</b>			

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ  
 ЧАСТ: ЕЛЕКТРО  
 Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО / АБОНАТНА СТАНЦИЯ</b>				
1	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ В КАНАЛИ И ГОТОВИ УЛЕИ 1"	м	2		
2	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ 3x1мм2 ДО 6М	бр.	3		
3	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр.	10		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 1 X 2.5 ММ2 /ЖЪЛТО ЗЕЛ. ИЗОЛАЦИЯ/	м	10		
5	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКОМ СКОБИ С ДЮБЕЛ до 5X4ММ2	м	20		
6	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ПРОТИВОВЛАЖЕН ОБИКНОВЕН	бр.	1		
8	ДОСТАВКА АПЛИК ПРОТИВОВЛАЖЕН ДЛ 1X18 W С ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ	бр.	3		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО ПО СХЕМА Таб	бр.	1		
10	ДОСТАВКА СВТ 5X2,5 ММ2	м	20		
11	Д-КА И М-Ж НА МАП 16А/3Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		
12	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА НА ЗАЩИТНО ЗАЕМЛЕНИЕ	бр.	1		
13	ИЗМЕРВАНЕ КОМПЛ.СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУР " ФАЗА-НУЛА"	бр.	3		
14	ЗАМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ НН СМЕГЕР	бр.	1		
15	ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	ч.ч.	3		
	<b>АБОНАТНА СТАНЦИЯ</b>				
	<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО / ВЕНТИЛАЦИЯ</b>				
1	ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ 3x1мм2 ДО 6М /вентилатор/	бр.	5		
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ПРОТИВОВЛАЖЕН ОБИКНОВЕН	бр.	5		
3	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ 5x1,5мм2 ДО 20М	бр.	2		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКОМ СКОБИ С ДЮБЕЛ до 5X4ММ2	м	4		
5	ДОСТАВКА СВТ 5X2,5 ММ2	м	2		
6	ДОСТАВКА СВТ 3X2,5 ММ2	м	2		
7	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр.	30		
8	ДОСТАВКА НА ЕЛ. ТАБЛО ПО СХЕМА Ткип и а	бр.	1		
9	МОНТАЖ ТАБЛА В/ХУ ТУХЛА ИЛИ БЕТОН 0.5М2	бр.	1		
10	Д-КА И М-Ж НА МАП 16А/3Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		
11	Д-КА И М-Ж НА МАП 10А/1Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		
12	Д-КА И М-Ж НА ПВ 10А/3Р В СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1		

13	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКОМ СКОБИ С ДЮБЕЛ СЪГЛАСНО СХЕМА КИП и А	м	20		
14	ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	ч.ч.	3		
	<b>ВЕНТИЛАЦИЯ</b>				
	<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>				
	ДДС 20%				
	<b>ВСИЧКО</b>				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ  
ЧАСТ : ВОБД

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	<b>ЧАСТ ВОБД</b>				
1	МРЕМЕННА ОГРАДА	м	80		
2	БАРИЕРА ОГРАНИЧИТЕЛНА С 3.1	бр.	1		
3	СТОЙКА ПЛАТФОРМА С - 27	бр.	2		
4	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ, СВЕЛЛООТРАЗЯВАЩИ - ПО БДС 1517:2006	бр.	12		
5	СВЕЛЛИНЕН ИЗТОЧНИК С 16	бр.	8		
6	СИГНАЛНА ЛЕНТА С 3.3	м	40		
	<b>ЧАСТ ВОБД</b>				
	ДДС 20%				
	<b>ВСИЧКО</b>				

Обект : "ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СК "ЯЛТА", КВ. 418, УПИ I-5095, ГР. РУСЕ

ЧАСТ : ПБЗ

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЧАСТ ПБЗ				
1	ВРЕМЕННА ОГРАДА	м	80		
2	ТАБЕЛА ЗА ПЕШЕХОДЦИ Т 17	бр.	1		
	ЧАСТ ПБЗ				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА**

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти -- телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС ЕИК	
Банкови реквизити -- Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

*Подпис и печат  
Име, Фамилия*

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

*от участник (подизпълнител) всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице*

Аз, долуподписаният (-ната) ..... В качеството ми на ..... (посочете длъжността) на ..... (посочете наименованието на участника), ЕИК / Булстат ....., участник в обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **“Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проект”**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2а. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т. 1 или т. 2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

3.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3.2. Участникът, който представлявам няма задължения аналогични на посочените в т. 3.1, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. За участника, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. За участника, който представявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 3.2 и т. 5 са: .....

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 3.2 и т. 5 са: .....

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в някое от декларираните обстоятелства.

..... Г.  
(дата на подписване)

Декларатор: .....  
(подпис и печат)

Пояснения:

- Основанията по т. 1, 2, 2а и 7 по-горе се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
- Декларацията по т. 1, 2, 2а и 7 по-горе се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, 4, 5 и 8 по-горе се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и от всеки подизпълнител, в случай, че участникът предвижда използването на подизпълнител(и).
- Точка 3.2 по-горе се попълва само ако участникът е чуждестранно лице.



## ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание публикувано обявление за събиране на оферти по чл.20 ал.3 в сайта на "Топлофикация Русе" ЕАД профила на купувача

### О Ф Е Р Т А

От: .....

#### Прилагаме:

1. Информационен лист
2. Копие от актуален документ, даващ ни право да изпълняваме този вид дейност
3. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката.
4. Декларация, че сме съобразили реално офертата си и сме взели под внимание действителните обстоятелства на обекта, както и целия обем доставки и необходими строително монтажни работи за напълно завършване на обекта и издаване на удостоверение за ползване;
5. Копие от документ за членство в Камарата на строителите в Р. България за строежи, съгласно ПРВВЦПРС, чл. 5, ал. 1, т.3 – трета група /строежи от енергийната инфраструктура/ и чл.5, ал.6, т. 3.2.1 от - трета категория (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗУТ)
6. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица съгласно ЗУТ
7. Списък на изпълнени подобни обекти за последните пет години с приложени удостоверения за добро изпълнение
5. .... /други документи /

#### Предлагаме:

1. **Да изпълним, Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по техническо задание и проект** на обща стойност ..... лв. без ДДС съгласно приложена количествено стойностна сметка
2. **Срок на изпълнение:** до ..... календарни дни /макс. 30/, след откриване на строителната площадка.
3. **Гаранционен срок:** ..... години /минимум пет/, които започват да текат от деня на въвеждане в експлоатация /издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация), но не по-късно от 12 месеца след съставяне и подписване на Акт Образец 15.
4. **Схема на плащане:** Плащането да се извърши по банков път отложено до 60 дни , след представяне на протокол за изпълнена работа, фактура и съпътстващи документи.
5. **Срок на валидност** на предложението 90 дни
6. **Декларираме,** че приемаме условията на проекта на договора без забележки.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
(подпис, печат)

#### Забележка:

1. При не представяне на изискуем документ или не приемане на поставени условия от Възложителя съгласно гл.І, участникът се отстранява от участие в конкурса.

2. Възложителят предоставя комплект от проектната документация и актуална скица от отдел „Подземен кадастър“ на Община Русе за обекта.
3. Възложителят изпраща необходимите уведомления до Община Русе, регионалната преса и заинтересованите /частично засегнати от изкопните работи / организации.
4. Възложителят осигурява персонал и извършва всички необходими манипулации по изключване на участъците от топлопреносната мрежа, тяхното дренiranje и в следствие запълване и обезвъздушаване.
5. Възложителят предоставя необходимото количество от елементи и тръби от системата за предварително изолирани тръби.
6. Възложителят предоставя необходимия брой блокови абонатни станции със съответстващите на проекта мощност. Абонатната станция се предоставя на Изпълнителя срещу протокол от склад на Възложителя.
7. Възложителят извършва пусково-наладъчни работи на системата за автоматично регулиране /САР/ в абонатната станция.

## ДОГОВОР – проект

Днес, ..... 2015 год. в гр. Русе между :  
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. ”ТЕЦ - изток”  
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; E –mail: [tecrus@toplo-ruse.com](mailto:tecrus@toplo-ruse.com)  
идентификационен номер: BG 117 005 106 ; ЕИК: 117 005 106,  
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,  
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

„.....“ ....., вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ..... ;  
тел: ..... ; факс: ..... ; GSM: .....  
идентификационен номер по ДДС: ..... ; ЕИК : .....  
IBAN: ..... ; BIC: .....  
При .....  
представявано от ..... – .....  
наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**наричани по – долу страни**  
**се сключи настоящия договор при следните условия**

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни Технически инвестиционен проект за изграждане на: Присъединителен топлопровод и абонатна станция за зала за тенис на маса в СК Ялта кв.418 УПИ I-5095 гр. Русе – по приложен проект – Приложение № 1 и Техническо задание с приложения към него – приложение № 2 (вкл. изпълнение на всички необходими работи в процеса на строителството и след завършването му с цел въвеждане на строежа в експлоатация в т.ч. безразрушителен контрол на заварки, проби за плътност на обратен насип, възстановяване на пътни настилки, изготвяне, съгласуване и представяне на екзекутиви, цифров модел за Агенция по кадастъра и др.).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора в съответствие с представените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо задание и Проект, спазвайки всички предвидени в него изисквания, предписания и условия, както всички закони и нормативни актове по прилагането им, включително Правила за изпълнение и приемане на СМР /ПИПСМР/, Наредби, Инструкции и разпореждания на Община – Русе, определящи инвестиционния процес и строителство.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на възложените работи съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

### II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да достави и предостави пълната спецификация или част от нея на основни материали – елементи от системата за монтаж на ПИ тръби.

(2) Предоставянето на материалите се извършва с приемо-предавателен протокол в които се описва: количество, качество и вида на предаваните материали. Същите се премахват от окончателния протокол /Акт обр. 19/ за отчитане на вложените труд и материали.

(2) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, механизация, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е доставил са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.3(1) Доставката на материалите – задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват в количества, вид и качество, отговарящо на действащите нормативни документи, техническото задание, одобрената проектна документация.

(2) Влагането на материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се разрешава от отговорното по договора лице след предоставяне на оригинални сертификати и платежен документ, доказващ произхода, разрешение за влягане в строителството или декларация за съответствие. При невъзможност за своевременно предоставяне на изискваните се документи за материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да предостави документите за тях преди изготвяне на приемо–предавателния протокол.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените в обекта материали не отговарят на предоставената от Възложителя проектна документация и/или не съответстват с представената придружителна документация – Сертификат за качество и произход, и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осигури част от необходимите материали детайли, конструкции, механизация, за което предварително уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на доставените материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ когато доставените материали са неподходящи за качествено изпълнение на работите. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени, а ако не стори това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да вложи свои материали при условието на предходния член.

(3) Доставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали не се актуват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в окончателната количествено–стойностна сметка и съответно се приспадат от дължимата към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена по договора.

(4) Предоставянето на материали, с доставката на които се е ангажирал ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва въз основа на писмена заявка, изготвена на база спецификацията за обекта, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на Оправомощеното лице не по-късно от 3 (три) работни дни преди необходимостта. Материалите се получават от склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изготвя по образец. Невложените материали се връщат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от три дни след отпадане на необходимостта от влягането им в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5 Необходимата за изпълнение предмета на договора механизация се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че част или цялата необходима механизация ще бъде осигурена от него.

### **III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в срок до ..... (.....) /не повече от 30 / календарни дни, считано от подписване на протокол за откриване на строителната площадка и даване на строителна линия.

(2) Откриването на строителната площадка и даването на строителна линия се извършват по реда на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съответно от лицето, осъществяващо строителния надзор на обекта.

(3) Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол по ал.1 в срок до 3 (три) дни, считано от поканата на Възложителя за предаване на необходимите данни.

Чл.7(1) Времето на спиране на строителството в случай на нареждане, действие и/или бездействие на общински или държавен орган, в случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или поради условия, неотговарящи на технологичните изисквания или непозволяващи качествено изпълнение на съответните СМР, срокът по чл. 6, ал. 1 може да бъде удължен със срока на спирането, като в този случай страните подписват допълнително споразумение.

(2) Удължаването на срока при спиране на строителството при условията на предходната алинея не представлява част от срока на изпълнение и не влече последиците на забава.

#### **IV. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:**

Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на: ..... лв. (..... лева) без ДДС, съгласно количествено – стойностна сметка Приложение № 3, потвърдена с протокол за действително извършени работи и вложени материали, приет без забележки.

(2) Договорените цени не подлежат на промяна, включително и при промяна цените на материалите и работната ръка, освен в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Ако количеството на действително вложените материали и/или действително извършените работи се окаже по-малко от договореното и/или посоченото в техническата документация изпълнение, то цената по ал.1 съответно се намалява с цената на материалите, които не са вложени, съответно стойността на неизпълнените СМР.

(4) Извършването на допълнителни работи, които не са предвидени в техническата документация или произтичат от последващи изменения в нея, но са необходими за окончателното изпълнение и функциониране на обекта – предмет на договора, се извършват след съгласуване и писмено разрешение/възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9 Заплащането на договореното възнаграждение се извършва по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от представяне на фактура и протокол за приемане на работата без забележки.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) в 3 (три) дневен срок, след подписване на договора писмено да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват инвеститорския контрол на обекта, лицензираната фирма за изготвяне на оценка за съответствие и независим строителен надзор;
- б) да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за персоналните изпълнители на надзора;
- в) да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране на целите по договора.
- г) да изпрати необходимите уведомления до Община Русе, регионалната преса и заинтересованите/частично засегнати от изкопните работи/ организации;
- д) да осигури персонал и извършва всички необходими манипулации по изключване на участъците от топлопреносната мрежа, тяхното дрениране и в следствие запълване и обезвъздушаване.

Чл.11(1) Чрез лицензираната фирма за строителен надзор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява откриването на строителната площадка и даване на строителната линия.

(2) Откриването на строителната площадка и даването на строителната линия се удостоверяват със съответните протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- а) да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци;
- б) да отстрани сам или чрез трето лице за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 45, ал.2, б “в” или чл.45, ал.3 от договора.

#### **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок след подписване на договора писмено да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които са упълномощени да отговарят за изпълнение на договора и подписват необходимите документи, включително и техническия ръководител на обекта, притежаващ изискващата се квалификация, кординатора

по безопасност и здраве и др.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне изпълнението на обекта след подписване на протокола за предаване на строителната площадка.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в договорения срок в чл.6, ал.1 от настоящия договор, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ завършения обект – предмет на договора, окомплектован и отговарящ на изискванията на Техническото задание – Приложение №2, одобрената проектна документация и всички закони, ПИПСМР, Наредби, Инструкции и разпореждания на Община – Русе, определящи инвестиционния процес и строителство.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява отделните части от обхвата на изпълнението на обекта, съгласно подробно описаните условия, права, задължения и предписания на Техническото задание – Приложение №2, което представлява неразделна част от настоящия договор.

Чл.17(1) При извършване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) да спазва ПИПСМР за изпълнение на изкопни и насипни, армировъчни, кофражни, бетонови, монтажни и изолационни работи;
- б) да изпълнява антикорозионните и изолационни работи по топлопровода в зоната на заваръчните съединения след излизането на резултатите от контрола им;
- в) да изпълнява СМР, свързани с реконструкция и укрепване на съоръжения от техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства само след съгласуване и осигуряване на техни представители и при спазване на поставените от тях срокове за изпълнение;
- г) да пристъпи към изпълнение на пясъчната възглавница в участъците с безканално полагане на топлопровода само след подравняване и трамбоване на дъното на изкопа и приемането му от оправомощеното(ите) лице(а) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При изпълнение на строително - монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) да осигури лицензирана лаборатория за извършване проби на обратния насип;
- б) при изпълнение на товаро-разтоварни дейности и монтаж на предварително изолираните тръби да се използват текстилни сапани;
- в) да спазва стриктно изискванията и инструкциите на производителите на използваните материали и оборудване;
- г) да изолира отворите на тръбите с дебел найлон и скоч преди поставянето им в изкопите, за да се предотврати напълването им с вода и други примеси. Разопаковането да става непосредствено преди заварка и муфиране;
- д) да спазва стриктно изискванията по Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане.

Чл.18 При изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да взема мерки за обезопасяване на обекта съгласно условията и нормите на безопасност, като използва метални пана добре укрепени в терена или полиетиленови материали използване за подобни цели, както и да взема мерки и носи отговорност за защитата на работниците/ служителите на обекта, населението и околната среда, да изпълнява част ПУСО от Проекта като:

- а) определи лице, което да отговаря за изпълнение на плана за управление на СО за строежа в съответствие с проекта по част ПУСО и действащата нормативна база;
- б) осигурява пълна безопасност на всички лица, които имат право да се намират на обекта и да поддържа обекта, както и изпълняваните СМР в добър и чист вид с цел предотвратяване опасности за хората;
- в) осигурява и поддържа за своя сметка необходимото осветление, пазачи, предвидените по проект огради на обекта, допълнителни предпазни огради, предупредителни знаци и охрана, където и когато е необходимо или се изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други законно определени органи, с оглед опазване на работите и осигуряване безопасността и удобствата на обществеността и др.;
- г) взема мерки за опазване на околната среда на обекта и извън обекта, както и за съгласуване и получаване на необходимите разрешения от Община – Русе и Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите, както и с оглед да се избегнат щети на трети лица, поради замърсяване, шум, и др. причини, произтичащи от неговите методи на работа;

д) по време на изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа обекта чист и без всякакви ненужни препятствия да складира и отстранява излишните материали и механизация, да почиства и да изнася от обекта всякакви отпадъци или временни работи, които вече не са необходими;

е) да извозва строителните отпадъци и излишните количества земни маси на указано място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на сметището за своя сметка, като стриктно спазва утвърдените транспортни схеми за превоз на земни маси и строителни отпадъци;

ж) недостигащите количества земни маси ще се изкопават и доставят на обекта от места, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

з) при изпълнение на земни работи в близост до съоръжения от техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства да осигури присъствието на техни представители;

и) опазва елементи за укрепване на изкопите, в случай, че са му предоставени от Възложителя. При повреда, настъпила в следствие на неправилна употреба или недобросъвестно стопанисване възстановява нанесените щети.

Чл.19 След завършване на обекта и преди подписване на приемо – предавателния протокол по чл.34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен :

а) да почисти за своя сметка строителната площадка и околностите от строителни отпадъци, материали и др.подобни;

б) да възстанови за своя сметка нарушената от него вертикална планировка на използваната за строителна площадка и депо обществени или частни терени във същия вид и качество, преди да бъде нарушена от него;

в) да възстанови за своя сметка разрушените пътни или тротоарни настилки, разрушени при изграждане на обекта.

Чл. 20 За възстановените пътни настилки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: декларация за съответствие на асфалтовите смеси, протокол за изпитване на асфалтовите смеси, рецепта за изпълване на асфалтовите смеси и служебна бележка от фирмата – изпълнител.

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи, както и да спазва всички правила за безопасност, вътрешните правилници и наредби, пропускателния режим на централата и да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството, съгласно Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 5, което представлява неразделна част от настоящия договор.

Чл.22 (1) В процеса на изграждане на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението и носи отговорност за:

а) точното трасиране на работите в съответствие с дадената строителна линия, съгласувания работен проект, съществуващите съоръжения на Възложителя и дадените първоначални изходни точки, нива и размери;

б) нивелирането на всички части от изпълнените видове СМР;

в) осигуряването на необходимите инструменти, принадлежности и работна сила във връзка с упоменатите отговорности в предходните точки.

(2) В случай, че по време на изпълнение на предмета на договора се появи недостатък или дефект по отношение ситуирането, нивата, размерите или очертанията, на която и да е част от изпълнените видове работи, дори и обекта като цяло или част от него да е приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява недостатъка със свои сили и за своя сметка по начин, удовлетворяващ изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако недостатъка не се дължи на неверни изходни данни, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид.

Чл.23(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по време на изпълнение предмета на договора и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, да съставя необходимите актове и протоколи в съответствие с ПИПСМР.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в процеса на изпълнение на предмета на договора не е водил изрядна и пълна техническа документация, не е спазвал договореностите или не е

предоставил всички необходими документи за качеството на закупените от него и вложени на обекта материали (сертификати, технически паспорти, ако такива се изискват; разрешения от МРР за влягане в строителството на материали от внос; декларация за съответствие), същият поема задължението за разноските по осигуряване на липсващите документи, а в случай че това не е възможно процедурата по узаконяване на обекта е негов ангажимент.

Чл.24(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако:

- а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в работния проект и техническото задание;
- б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;
- в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки при изпълнение предмета на договора, както и да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка.

Чл.25 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на строителната площадка до окончателното предаване на обекта – предмет на договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## **VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:**

Чл.27(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, проектантът, както и лицата, сключили договор с него за изпълнение на оценка за съответствие, технически контрол и независим строителен надзор, имат право всеки в границите на своите правомощия да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количество, технически параметри и др.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, проектантът и лицето, упражняващо строителен надзор имат право да издават разпореждания за:

- а) отстраняване от обекта на некачествени материали или такива, които не са в съответствие с договора и изработените и одобрени проекти и да искат подмяната им с подходящи качествени материали и/или съоръжения;
- б) отстраняване и повторно правилно изпълнение на некачествено изпълнена работа;
- в) отстраняване и повторно правилно изпълнение на работи, които не са в съответствие с договора или утвърдените проекти, освен в случаите, когато Проектантът, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и лицето, упражняващо строителния надзор, писмено са дали съгласието си, че тези работи не застрашават конструкцията и технологичната експлоатация на обекта;
- г) да спрат работата на обекта, ако той не е безопасен съгласно нормите за безопасност, като времето, за което е спряна е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Разпорежданията по ал.1 се издават писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектантът и лицето, упражняващо строителния надзор, като в тях се посочва и срока за изпълнението им.

(4) В случай на неизпълнение на разпорежданията по предходната алинея в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ангажира трети лица за тяхното изпълнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИЕМАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР:**

Чл.28(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява точно работните проекти и да участва при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



(2) Необходимостта от изменения в проекта и реализирането им след издаване на разрешението за строеж се допуска само при условията и реда, предвиден в 154, ал. 1 и сл. от ЗУТ.

Чл.29(1) Измененията се изготвят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за негова сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и е обвързан от допълнителните чертежи и указания, възникнали във връзка с преработката на проекта.

(3) Пълно спиране изпълнението на обекта се предприема само ако има съществени промени в работния проект и решението се удостоверява със съставяне и подписване на съответния акт по Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.30(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води пълна техническа документация за обекта – съхранява на обекта издадената и заверена заповедна книга.

(2) Поканва за присъствие строителния надзор, Оправомощеното(ите) лице(а) - представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите лица, задължени по Наредба №3 от 31.07.2003 г., да приемат отделните етапи от изпълнението на строителството и подписват съответните образци от протоколи и актове за документиране на строителството.

(3) Изпълнителят е длъжен да съхранява на обекта едно копие от проектите и техническата документация и я предоставя за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Проектанта и лицата, изпълняващи строителен надзор на обекта.

Чл.31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, Строителния надзор и Проектанта, всеки в границите на своите правомощия, има право да издава, когато това се налага, писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са необходими за правилното и адекватно изпълнение и завършване на строително монтажните работи и отстраняването на дефекти. Изпълнителят ще се съобразява и ще бъде обвързан от допълнителните чертежи и указания.

## **IX. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ:**

Чл.32 При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от документ за сключена застраховка професионална отговорност, за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно ЗУТ .

## **X. ПРИЕМАНЕ ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА:**

Чл.33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа съгласно предмета на договора в сроковете, посочени в чл.6, ал.1 от настоящия договор.

Чл.34 (1) След завършване на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на възложената работа съгласно предмета на договора, за което се съставя приемо – предавателен протокол, окомплектован с всички необходими документи за установяване годността на обекта и количествено – стойностна сметка по образец на възложителя за действително извършената работа и вложени материали.

(2) В протокола по предходната алинея се посочват срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не удължават първоначално посочения за предаване на обекта.

(3) Подписването на протокола се извършва до 3 /три/ работни дни от получаване на поканата, освен ако страните се споразумеят за друго.

Чл.35 Когато за съответен обект или съоръжение или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане и се удостоверява с протокол.

Чл.36 Окончателното изпълнение на предмета на договора се счита за извършено с подписване на приемо – предавателен протокол, съгласно чл. 34 от настоящия договор, като приетия и заплатен предмет на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията по ЗУТ, законовите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи инвестиционния процес до издаване на протокола за установяване на годността за ползване на обекта – образец 16.

Чл.37(1) Приемо – предавателния протокол по чл. 34 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Окомплектоването на строителната документация за въвеждането на обекта в експлоатация е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме предмета на договора или отделни работи ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

## **XI. НОСЕНЕ НА РИСКА:**

Чл.39(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

## **XII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

Чл.40(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в изпълнените СМР в гаранционния срок, който се определя на .... (.....) години.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация), но не по-късно от 12 месеца след приключване на СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Минималният технологично необходим срок се определя по взаимно съгласие на двете страни и се описва в протокола при предаването на дефектирания обект.

(5) При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи дефектите в определения в протокола по предходната алинея срок – той дължи неустойка за забава съгласно чл. 41 от този договор.

(6) При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги отстранява сам или чрез трето лице, но за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Разходите, които е направил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на дефекти, появили се в гаранционния срок, поради това че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си да ги отстрани, се уреждат между страните по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред съгласно разпоредбите на гражданското и търговско законодателство.

## **XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:**

Чл.41 При забава за завършване и предаване на възложените работи по този договор в сроковете по чл. 6, ал.1 или при забавено отстраняване на дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от общата договорена цена.

Чл.42 (1) Ако при извършване на възложените работи – предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си.

б) да отстрани сам или чрез трето лице за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл. 45, ал. 2, б "в" или чл. 45, ал. 3 от договора.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява сам или чрез трето лице констатираните недостатъци и дефекти, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена.

Чл. 43 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от платените неустойки.

Чл.44 (1) Всички санкции, наложени от общински или държавни органи във връзка с изпълнение предмета на договора, както и за вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение по предходната алинея. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от представената в негова полза застраховка професионална отговорност, за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно ЗУТ.

(3) В случай, че размерът по застраховката е недостатъчен или съществуват пречки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да се удовлетвори от нея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена.

#### **XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:**

Чл.45 (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение и заплащане на предмета на договора и след изтичане на гаранционния срок.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал.1:

а) По взаимно съгласие между страните или едностранно с 10 дневно писмено предизвестие. При прекратяване на договора с предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнената част от договора;

б) с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 15(петнадесет) дни, вкл. и при стопанска непоносимост по смисъла на чл.307 от ТЗ;

в) в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи без предизвестие, ако установи, че Изпълнителят:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор и одобреното предложение;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени или материали, различни от одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и не представя договорените придружителни документи за тяхното качество и произход;

г), когато поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договорените срокове изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или той е загубил интерес от него и/или търпи значителни щети и пропуснати ползи, поради неизпълнението в срок.

Чл.46 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.45, ал.2, б "в" или чл.45, ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплатените му суми и неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена.

## **XV. ОБЩИ УСЛОВИЯ:**

§1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор. Задължението за конфиденциалност е в сила и след изпълнение и прекратяване на договора.

§3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс електронна поща или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§5 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават със споразумение между страните при спазване на българското законодателство. При непостигане на съгласие по предходните алинеи - спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд в град Русе, съгласно българското законодателство.

(2) Всички протоколи за разногласия по техническите и технологични въпроси по настоящия договор, включително и позоваването на форс – мажор трябва да са заверени и от независим строителен надзор.

§6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 7 Приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неразделна част от него.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**, неразделна част от настоящия договор:

1. Приложение № 1 - Проект;
2. Приложение № 2 – Техническо задание;
3. Приложение № 3 – Количествено – стойностна сметка;
4. Приложение № 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**  
**“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

.....  
/инж. С. Желев/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ,**  
„.....“ .....

.....:

.....  
/...../