

ДОГОВОР

"ТОПЛОФИКАЦИЯ-Русе" ЕАД ТЕЦ-РУСЕ ПОЩ. КОД 7000-Русе
Рег. индекс: Ф-182/25-0816

Днес, 15.08..... 2016 год. между:

"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД, вписано в Търговския регистър. със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. "ТЕЦ - изток"

тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Е-mail: tecrus@toplo-ruse.com

идентификационен номер: BG 117 005 106; ЕИК: 117 005 106,

представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и от друга страна

"ЕНЕРГОМОНТАЖ-Р" АД, вписан в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: България, Обл. Русе, Общ. Русе, гр. Русе, п.к. 7000, ул. "Олимпи Панов" 9, ет.3 и адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" 9, ет.3 ; тел:/факс: 082/84 61 00

Идентификационен код по ДДС: BG 117 017 343 ; ЕИК: 117 017 343

Банкова с/ка: BG33 STSA 9300 0015 3730 26 ; Банков код: STSABGSF

При "Банка Д С К" ЕАД – клон Русе

представявано от Кръстю Кирилов Кръстев – Изпълнителен Директор

наричан в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящия договор при следните условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши подмяна на 10 броя пароотвеждащи тръби $\phi 133 \times 10$, материал – Ст. 20, от заден екран на печна камера към барабана на котел 8, по техническо задание и чертежи – Приложение № 1, съгласно Технология – Приложение № 2.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни договора в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, спазвайки всички предписания и условия, както и всички закони, наредби, Правила за изпълнение и приемане на СМР, инструкции както и специализираните наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.2 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя тръби $\phi 133 \times 10$, материал Ст 20 и тръбно скеле, всички останали материали и консумативи се осигуряват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на осигурените от него материали преди да се вложат.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените в обекта материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените МР и на обекта като цяло.

(4) Преди приемане на изпълнените работи се извършва 100 %-ов радиографичен контрол на заваръчните съединения от оторизирана лаборатория, което се удостоверява с протокол и е за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Всеки последващ радиографичен контрол на ремонтираните заварки е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) След завършване радиографичния контрол се прави водна опресовка на котела в присъствие на представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за което се съставя протокол, разписан от двете страни.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.3(1) Цената на възложената работа, съгласно приетата оферта е в размер на 40 430.48 лв. (четиридесет хиляди четиристотин и тридесет лева и 48 ст.) без ДДС, съгласно

количествено-стойностна сметка – Приложение № 3.

(2) Тази цена включва всички материали конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора.

(3) Договорената в ал.1 цена е окончателна и не подлежи на промяна, включително и при промяна цените на материалите и работната ръка;

Чл.4(1) Плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнената работа и фактура.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, отразени в приемо-предавателния протокол, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Чл.5(1) Изработеното съгласно чл.1 следва да бъде завършено и предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни считано от датата на протокола за предаване на работна площадка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол за откриване на строителната площадка в срок до 3 (три) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта;

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или поради условия, неотговарящи на технологичните изисквания и непозволяващи качествено изпълнение на съответните МР, предвидените в предходните алинеи срокове могат да бъдат удължени със срока на спирането, като в този случай страните подписват допълнително споразумение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол на обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци. Установените недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като в този случай дължи неустойка за дните до отстраняване на недостатъците.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности на строителните, техническите и технологичните правила и норми.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност, както и сроковете, посочени в чл. 5, като:

- а) влага качествени материали, отговарящи на БДС и ОН в РБ;
- б) представя сертификати, доказващи произхода и качеството на използваните материали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по време на изпълнение на предмета на договора и предаване обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да съставя всички необходими актове и протоколи.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при

липса на такъв отличителен знак (бадж)

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ "Русе Изток", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще изпълняват предмета на договора,

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе в касата на дружеството гаранционен депозит в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за всяка издадена карта, който се връща при прекратяване на договорните отношения при условията на чл. 26 и чл.27.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако:

- а) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове и техническото задание;
- б) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта и техническото задание;
- в) не е спазил законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазването на околната среда, безопасността на строителните работи, като спазва всички вътрешни правила и норми за безопасност за работа в ел. централи, да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи, или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

- а) да съобщи имената на ръководителите на обекта.
- б) да започне отстраняването на дефектите, появили се в гаранционния период в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- в) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда в монтажните работи:
- г) да допуска за работа на обекта само инструктирани и здравно осигурени работници;
- д) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.
- е) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка.
- ж) да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на работата до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол.

(2) При започване, изпълнение и предаване на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на строителството, включително и относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи, както и да спазва всички правила за безопасност, вътрешни правилници и наредби, пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 4, което представлява неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен в чл.5 от настоящия договор.

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

Чл.19 (1) За окончателното изпълнение на възложените работи се съставя приемо – предавателен протокол, в който се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срока за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА:

Чл.20(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.21 (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за съответната работа за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо от договорената цена .

(2) При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изплати полагащата се сума в посочения в договора срок, същия дължи неустойка в размер на законно-установената лихва, но не по-вече от 10 % общо от договорената цена.

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си.
- б) да отстрани за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 27, ал.2 от договора.

Чл.23 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от договорената цена.

Чл.24 За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.25(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които се определят на 12 месеца, считано от приемо-предавателен протокол.

(2) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни, след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок;

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд съобразно действащото законодателство.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.26 Настоящият договор се прекратява с предаване и заплащане на изработеното и след изтичане на гаранционния срок.

Чл.27 (1) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по чл.26 от договора:

- а) По взаимно съгласие между страните;
- б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
- б) извършва възложените работи с много ниско качество;
- в) влага некачествени или неподходящи материали;
- г) ще забави предаването на възложените работи с повече от 5(пет) дни;

Чл.28 При разваляне на настоящия договор при условията на чл.27, ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

§1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

§3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§5 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§7 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 – Технология за изпълнение
3. Приложение № 3 – Количествено-стойностна сметка
4. Приложение № 4 - Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ИЗПЪЛНИТЕЛ,

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – Р“ АД
ИЗП. ДИРЕКТОР:





ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Подмяна на пароотвеждащи тръби 10 броя $\varnothing 133 \times 10$, материал – Ст 20 от заден екран на пещна камера към барабана за котел 8.

1. Кратко описание на проблема.

На котел 8 в "Топлофикация Русе" образуваната при работа пароводна смес в тръбите на заден екран се отвежда в барабана посредством 10 броя пароотвеждащи тръби $\varnothing 133 \times 10$. Същите тръби са и носещи задния екран на пещна камера. В резултат на 30 годишна експлоатация пароотвеждащите тръби $\varnothing 133 \times 10$ са износени в частта от кота 22³⁰⁰ до кота 29⁵⁰⁰ и са за подмяна с нови.

2. Цел. Подмяна пароотвеждащи тръби $\varnothing 133 \times 10$, материал – Ст 20 – 10 броя за котел 8 от заден екран на пещна камера от кота 22³⁰⁰ до кота 29⁵⁰⁰.

3. Изисквания за подмяната.

3.1. Да се спазва действащата нормативна уредба в Република България по отношение на ремонта, както и специализираните Наредби по техническа експлоатация, техническа и противопожарна безопасност.

3.2. Фирмата изпълнител да представи технология за подмяна на тръбите. Местата на заварките се определя окончателно след монтаж на скелето и обследване на тръбите.

3.3. Монтаж и демонтаж скеле в пещна камера от кота 5⁰⁰⁰ до кота 28⁰⁰⁰. Приблизителен обем $7 \times 2 \times 23 = 322 \text{ м}^3$. Скелето се получава с протокол и се връща с протокол от склад на Възложителя. Площадките за работа да са обезопасени с парапет. Скелето се приема с протокол.

3.4. След подмяна на тръби $\varnothing 133 \times 10$ да се възстановява топлинната изолация на колекторите на заден екран и таван над паропрегревателите.

3.5. Да се представи подробна количествено-стойностна сметка.

3.6. Да се представи линеен график за работа.

3.7. Да се представят сертификати за вложени материали.

3.8. 100 % безразрушителен контрол на заварките. Без разрушителният контрол на заваръчните съединения е за сметка на Възложителя. При необходимост от ремонт на заваръчните съединения последващия без разрушителен контрол е за сметка на Изпълнителя.

4. Срок за изпълнение – подмяната да се извърши по всички правила на безопасност и по време, съгласувано с Възложителя – време – 30 календарни дни. Предварително планиран период за ремонт за котел 8 – 01.07÷31.07.2016 г. Начало на работата – протокол за предаване от Възложителя на Изпълнителя на котел 8 за ремонт.

5. Материали.

“Топлофикация Русе” ЕАД осигурява тръби $\varnothing 133 \times 10$, материал Ст 20.

“Топлофикация Русе” ЕАД осигурява тръбно скеле.

Всички останали материали са за сметка на Изпълнителя.

6. Приложение – чертежи:

6.1. Чертеж № 03.8004.002.ВО – разрез котел БКЗ 220-100-ПТ2.

6.2. Чертеж № 203692 – тръба $\varnothing 133 \times 10$.


6.3. Чертеж № 03.8802.001.МЧ – система пароотводящи тръби.

6.4. Чертеж № 03.90015.002.МЧ – паропрегреватели.


6.5. Пароотвеждащи тръби на заден екран.

26.04.2016 г.

Изготвил началник котелен цех:

 (Пл. Николов)

Съгласувал Главен Инженер:

 (Ст. Маринов)



“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДМЯНА

на 10 бр. пароотвеждащи тръби ϕ 133 x 10 от заден екран на печна камера към барабана на котел №8

Направа скеле в печна камера на котел № 7 със съответните безопасителни площадки от кота +5,00 до кота + 28,00м. Приемане на скелето и съставяне на протокол.

Демонтаж изолация от колекторите на заден екран. Монтаж такелажна схема за монтаж на пароотвеждащи тръби. Окончателно определяне местата на заварките след направеното обследване на тръбите. Подмяна на пароотвеждащи тръби ϕ 133 x 10 една по една. Отрязване на тръба ϕ 133 x 10 в зоната на основната дебелина от колектора и зачистване цуцера. Зачистване на тръбата в горният край под тавана и определяне размера на новата тръба. Монтиране на новата тръба и направа корена на заварките на аргон. Следващите заваръчните шевове се извършват на електрододи. След като са изпълнени заварките на първата тръба се преминава към следващата тръба, като методиката от първата тръба се повтаря. По този метод се продължава до подмяната и на последната тръба.

Направа на без разрушителен контрол на заваръчните съединения.

Възстановяване на изолацията по колекторите. Демонтаж скеле в печна камера на К7 и връщане на скелните тръби и жабки в склад на Възложителя. Почистване и предаване на котел №7 за експлоатация.

Изп. Директор:.....

(Кр. Кръстев)





“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подмяна на 10 бр. пароотвеждащи тръби ф 133 x 10 от заден екран на печна камера към барабана на котел №8

Откриване наряди и инструктаж на ръководния и изпълнителски състав. Получаване на скелни тръби и жабки от склад на Възложителя, транспортиране до котел №7. Направа скеле в печна камера на котел № 7 със съответните обезопасителни площадки от кота +5,00 до кота + 28,00м. Приемане на скелето и съставяне на протокол.

Демонтаж изолация от колекторите на заден екран. Монтаж такелажна схема за монтаж на пароотвеждащи тръби. Окончателно определяне местата на заварките след направеното обследване на тръбите. Подмяна на пароотвеждащи тръби ф 133 x 10 съгласно технология за подмяна на пароотвеждащи тръби. Направа на без разрушителен контрол на заваръчните съединения. Възстановяване на изолацията по колекторите. Демонтаж скеле в печна камера на К7 и връщане на скелните тръби и жабки в склад на Възложителя. Почистване и предаване на котел №7 за експлоатация.

Изп. Директор:

(Кр. Кръстев)





“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
GSM 00 359 896 880 208; E-mail: epm_r_plc@abv.bg

ЛИНЕЕН ГРАФИК

Обект: „Подмяна 10 бр. пароотвеждащи гръби ф 133 x 10, СТ -20, от заден екран на пещна камера към барабана на котел №8”

№	Наименование	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Организационно подготвителни работи																															
2	Направа скеле в пещна камера																															
3	Демонтаж изолация																															
4	Демонтаж и монтаж гръби ф 133 x 10																															
5	Монтаж изолация																															
6	Демонтаж скеле в пещна камера																															
7	Почистване и предаване																															

17.05.2016 г.

Изп. Директор:
Д-р. Кръстев



Кръстоуване 3



“ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” - АД РУСЕ

7000 гр. Русе, ул. “Олимпиа Панов” № 9, ет. 3, тел/факс: 00 359 82/846 100; 00 359 82/845 497
 GSM 00 359 896 880 208; E-mail: ертп_г_plc@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:” Подмяна на 10 бр. пароотвеждащи гръби ф 133 x 10, материал Ст. 20, от заден екран на пещна камера към барабана на Котел №8

Позиция	Описание на видовете СМР	Ед. мярка	Кол.	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6=4*5
ВТН 1.10	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле в пещна камера на котел №7 от кота 5,00 до кота 28,00	м3	322,00	15,34	4 939,48
ВТН 5.21	Монтаж и демонтаж такаважна схема за подмяна на пароотвеждащи гръби ф 133 x 10	бр	1,00	3040,00	3040,00
Цен 828 т.972	Разбиване на топло изолационни зидарии от колектори	м3	5,00	127,00	635,00
8252113080	Подмяна тръбопроводи ф 133 x 10	бр	10,00	2 728,00	27 280,00
Цен.828т.918	Възстановяване на зидария	м3	5,00	539,70	2 698,50
Цен.828т.1036	Пълно почистване от отпадъци	м3	5,00	367,50	1 837,50
ОБЩО в лева без ДДС:					40 430,48

Изп. Директор...



СПОРАЗУМЕНИЕ

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Днес, 25.03.16 г. се подписа настоящото споразумение между “Топлофикация Русе” ЕАД, представлявана от инж. Севдалин Желев – Изп. Директор и наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и фирма “ЕНЕРГОМОНТАЖ Р” АД, представлявана от Кръстю Кирилов Кръстев – Изпълнителен Директор, наричана за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда при подмяна на 10 броя пароотвеждащи тръби $\phi 133 \times 10$, материал – Ст. 20, от заден екран на печна камера към барабана на котел 8, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на всички лица.

2. При извършване на всички видове работи и дейности възложени от “Топлофикация – Русе” АД, спазването на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, са еднакво задължителни за страните по договора.

3.Длъжностните лица на “Възложителя” и “Изпълнителя”, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности за хората и неблагоприятни въздействия върху околната среда

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” да изисква и извършва проверка на всички предвидени в ПБТ/правилници по безопасност на труда/ документи на персонала на “Изпълнителя” .

2.Да осигури инструктиране на персонала на “Изпълнителя” по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 год. и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа.

3.Да осигурява:

3.1. Издаването на наряди и разрешителни за огневи работи в съответствие с конкретните условия и съобразно редът, установен от ПБТ и вътрешните заповеди.

3.2. Спазване на определената в ПБТ процедура за допускане до работа.

4.Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност”, звено “Технически надзор” на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на “Изпълнителя” за организиране и спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

5.Н-к отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” и специалистът по “Екология” на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират

работата на персонала на "Изпълнителя" за опазването на околната среда и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

6. Отдел "Техническа експлоатация и техническа безопасност" и специалистите по противопожарна охрана на "Възложителя", в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на "Изпълнителя" за спазването на нормативните изисквания за противопожарна охрана и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

7. Ръководният и оперативният персонал на "Възложителя" упражнява контрол върху работата на персонала на "Изпълнителя" по спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда и при тяхното нарушаване уведомява лицата по т.т.4,5,6 от раздел II. При нарушение на нормативните изисквания дежурният инженер на смяна предприема мерки за въздействие, включително и спиране на работата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. "Изпълнителят" е длъжен да запознае своите работници/ служители с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

2. "Изпълнителят" е длъжен да допуска до работа само работници/ служители:

2.1. Притежаващи удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност на труда и да ги показват на "Възложителя" при поискване.

2.2. Ползващи специално работно облекло и лични предпазни средства

3. Ръководителят на "Изпълнителя" да представи в отдел "Техническа експлоатация и техническа безопасност" на "Възложителя" преди провеждане на началния инструктаж:

3.1. Поименен списък на персонала на "Изпълнителя" с подписите им, запознати с настоящото "Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда";

3.2. Поименен списък на персонала на "Изпълнителя" с квалификационните им групи по безопасност на труда;

3.3. Екземпляр от вътрешна заповед на ръководителя на "Изпълнителя" с която се определя длъжностно лице за организиране на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

В противен случай персоналет на "Изпълнителя" няма да бъде инструктиран и допуснат до работа.

4. Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.

5. Ръководният персонал на "Изпълнителя" постоянно да упражнява контрол за спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда от персонала на "Изпълнителя" и да предприема мерки за отстраняване на нарушенията.

6. При изпълнение на възложената работа по договора персоналет на "Изпълнителя" е длъжен:

6.1. Да поддържа работното си място чисто и подредено по време и след приключване на работния ден;

6.2. Да не допуска неблагоприятни въздействия върху околната среда;

6.3. Да събира разделно формираните отпадъци от извършваните от него работи;

6.4. Да изхвърля формираните отпадъци на определените за целта места;

7. Ръководителят на "Изпълнителя" да организира изпълнение на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на "Възложителя" при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

8. Персоналът на "Изпълнителя", който ще извършва определения вид работа по договора да се придвижва до и от работното място по следния маршрут:

.....
/маршрутът се определя от длъжностно лице на "Възложителя"/

Транспортната техника да се придвижва до и от обекта по следните маршрути:

.....
/маршрутът се определя от длъжностно лице на "Възложителя"/

9. Отговорният ръководител на "Изпълнителя" отговаря за спазването на определения маршрут от подчинения му персонал.

10. В случай на трудова злоупотреба с лице от персонала на "Изпълнителя" отговорният ръководител да уведомява веднага ръководството на "Изпълнителя" и отдел "Техническа експлоатация и техническа безопасност" на "Възложителя", след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините на злоупотуката.

11. В случай на замърсяване на околната среда от персонала на "Изпълнителя" отговорният ръководител да организира предприемането на мерки за локализиране и ликвидиране на последствията и да уведоми специалиста по "Екология" на "Възложителя".

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ:

1. Длъжностните лица, упълномощени от "Възложителя", при констатиране на нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, от страна на персонала на "Изпълнителя" са задължени:

1.1. Да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

1.2. Да отстраняват отделни членове или групи, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

2. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата за допуснати нарушения, са за сметка на "Изпълнителя".

3. При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана "Възложителят" има право да налага на "Изпълнителя" парични санкции в размер до 10% от сумата по договора.

3. При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за опазване на околната среда "Възложителят" има право да налага на "Изпълнителя" парични санкции в размер до 5 % от сумата по договора.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕНЕРГОМОНТАЖР“ ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:**

