

## **Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е**

### **ЗА РЕМОНТ НА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ НА БУЛДОЗЕР ДЕТ-250, СОБСТВЕНОСТ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД**

#### **1.ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО:**

Предметът на ремонта е дефектовка и подмяна на износените възли и детайли на охладителната система на дизелов двигател В31Б на булдозер ДЕТ-250 .

#### **2.ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА**

**2.1.** Възстановяване на работоспособността на дизелов двигател В31Б.

#### **3.СЪЩНОСТ НА РАБОТАТА**

**3.1 .** Ремонтът обхваща всички елементи на охладителната система на дизелов двигател В31Б.

#### **4. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

##### **4.1 Минимален обем дейности за осъществяване на ремонта**

##### **4.1.1.Демонтаж**

- на дизелов двигател В31Б, монтиран на булдозер ДЕТ250.  
-на всички елементи на охладителната система на дизелов двигател В31Б .

##### **4.1.2.Дефектовка**

-на всички елементи на охладителната система на дизелов двигател В31Б.  
Дефектовката да се извършва с протокол и участието на най малко двама представители от страна на Възложителят,след което да се състави „протокол за възлагане на ремонт на охладителната система на дизелов двигател В31Б”, който да послужи за начало на изпълнение на задачата.

##### **4.1.3.Ремонт**

На годните за ремонт детайли.

##### **4.1.4.Подмяна**

На износените и неподлежащи на ремонт възли и детайли.

##### **4.1.5. Монтаж**

- на дизелов двигател В31Б, на булдозер ДЕТ250.  
- настройки.  
- задвижване на булдозер ДЕТ250 с ремонтираният дизелов двигател В31Б във всички режими на работа.  
- зареждането с масла и охлаждаща течност да се извърши от Изпълнителя след окончателният монтаж.

## **5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**5.1.** Мястото на изпълнение на основният ремонт е в ремонтната база на Изпълнителят.

**5.2.** Транспортирането на дизелов двигател В31Б от и до мястото му на работа е за сметка на Изпълнителят.

## **6. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ**

**6.1.** Документи за използването на подизпълнители.

**6.2.** Документи за ремонтна правоспособност.

**6.3.** Референции за изпълнение на подобни задачи.

## **7. ИЗИСКУЕМА И СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**7.1.** След завършване на работата да се състави приемо предавателен протокол и спецификация, описваща всички части и детайли които са подменени, като същите бъдат върнати по опис на място посочено от Възложителят.

**7.2** При успешно завършени 72-часови изпитания на дизелов двигател В31Б се съставя протокол за въвеждане в експлоатация.

## **8. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**8.1.** Краен срок за изпълнение на задачата-20календарни дни от датата на протокола за възлагане на ремонт на охладителната система на дизелов двигател В31Б.

## **9.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

**9.1** Изпълнителят трябва да гарантира качеството на вложените материали и резервни части със съответните сертификати и гаранционни карти.

**9.2** Вложените материали и резервни части които ще бъдат използвани при ремонта трябва да отговарят на техн.документация.

**9.3** Изпълнителят трябва да гарантира качеството на ремонта на дизеловия двигател на булдозера ,като гаранционния срок е не по малко от 2000моточаса.

## **9. АНГАЖИМЕНТИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ**

**9.1.** Да осигури най малко двама свои представители при предварителеният оглед и съставянето на дефектовъчната ведомост.

Изготвил:

Н-к цех Въглеподаване



Т.Митев

Съгласувал:

Главен инженер



Ст .Маринов