

## ДОГОВОР



Днес, 18.07. 2019 год. между:

**“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД**, вписано в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул.“ТЕЦ - изток”; тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; E - mail: [tecrus@toplo-ruse.com](mailto:tecrus@toplo-ruse.com) идентификационен номер по ДДС: BG 117 005 106 , ЕИК : 117 005 106, представлявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор, наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

**“ТИ М БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ” ЕООД**, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: България, Област Русе, общ. Русе, гр. Русе, п.код 7013, ж.к.. Здравец Изток, ул. Орлово гнездо № 3, бл. Лебед, ет. 1 телефон: 0888 521 374 ; e-mail: [timbildung.k.k@gmail.com](mailto:timbildung.k.k@gmail.com) ; идентификационен номер по ДДС: BG 200 005 355 ; ЕИК: 200 005 355 , Банкова с/ка: BG12 BPBI 7921 1041 9328 01 ; BIC: BPBIBGSF При ТБ „Юробанк България“ АД представлявано от Татяна Цвяткова Енчева – Управител наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**се сключи настоящия договор при следните условия:**

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, при възлагане с общ обем до 250 000,00 лв. без ДДС, по техническо задание – Приложение № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договора в съответствие с одобреното Техническо предложение – Приложение - № 2, с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Община - Русе, възлагателните писма, спазвайки всички предвидени изисквания, предписания и условия, на нормативните и поднормативните актове, определящи предмета на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на възложените работи съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

### II. ДОГОВОРНА ЦЕНА:

Чл.2(1) Страните се договориха заплащането на работата да се извършва на основание Протокол обр.19 по единични цени за операции, описани в Приложение № 3, като стойността за.

а/ Възстановяване на асфалтова настилка - за метър квадратен е 117,96 лв. без ДДС по приложена количествено стойностна сметка – Приложение 4.

б/ Възстановяване на бетонова настилка – за метър квадратен е 99,85 лв. без ДДС по приложена количествено стойностна сметка – Приложение 4.

в/ Възстановяване на плочник за метър квадратен е 93,97 лв. без ДДС по приложена количествено стойностна сметка – Приложение 4.

г/ Възстановяване на зелени площи за метър квадратен е 23,77 лв. без ДДС по приложена количествено стойностна сметка – Приложение 4.

д/ Възстановяване на 1 бр. капак на пътна шахта, при наличие на капак и гривна, е 14,36 лв. без ДДС, при необходимост от доставка на капак и гривна стойността е 262,69 лв. без ДДС.

е/ временна организация на движението за едно денонощие е 15,10 лв. без ДДС.

(2) Възнаграждението за изпълнен обем възложена работа въгласно ал.1 е окончателно и не може да се променя, включително и при промяна на цените на материалите и на работната ръка, освен в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл.3 Заплащането на изпълнените работи ще се извършва до 60 (шестдесет) дни, считано от подписване на двустранен протокол за действително извършена работа и след представяне на фактура и протокол съгласно ЗУТ.

### **III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Чл.4(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа след възлагане до 48 часа, като срокът за изпълнение на възложените работи се посочва във възлагателните писма;

(2) При спиране на работите, вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните видове работи, действие и/или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и при изискване от негова страна за спиране и/или отлагане изпълнението на възложените работи, и/или по нареддане на общински или държавен орган - сроковете, предвидени в предходната алинея се увеличават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането. Времето на спиране се удостоверява с двустранно подписан протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощени от тях лица.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми възложителя. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на непреодолимата сила.

(5) Не е налице непреодолима сила и или някое от посочените в ал. 2 обстоятелство, ако съответното събитие или обстоятелство е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

### **IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:**

Чл.5(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя всички материали, детайли, конструкции, необходими за изпълнение предмета на договора.

(2) Материалите по качество трябва да отговарят на всички действащи български държавни стандарти или ISO стандарти и всички останали нормативни документи за качество и производство. Материалите се придружават със сертификати за качество и произход.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло и/или не отговарят на одобреното Техническо предложение;

Чл.6 Необходимата за изпълнение предмета на договора механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да заплати действително извършената работа при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка;

б) да осигури условия, позволяващи своевременно започване и нормално извършване на възложените работи;

в) да предаде строителната площадка;

г) до 3 (три) дневен срок, след подписване на договора писмено да съобщи за имената на дължностното(те) лице(а), които ще упражняват контрол за изпълнението на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол на изпълнението на обекта относно качество, количество, технически параметри, както и да иска:

а) отстраняване от обекта на некачествени материали или такива, които не са в съответствие с договора и да иска подмяната им с подходящи качествени материали и механизация;

6) отстраняване и повторно правилно изпълнение на некачествено изпълнена работа за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при добросъвестно изпълнение на възложените работи да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение при условията и размер, уговорения в настоящия договор.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен след подписване на този договор да съобщи писмено имената на дължностното(те) лице(а), което ще е техническия ръководител на обекта.

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности на строителните, техническите и технологичните правила и норми.

(2) Да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност и срок за изпълнение, като:

а) влага качествени материали, отговарящи на БДС и ISO;

б) представя сертификати за доставени от него материали, доказващи произхода и качеството на влаганите материали в обекта, технически паспорти, ако такива се изискват, разрешения от МРРБ за влагане в строителството на материали от внос; декларация за съответствие;

в) да представи с подписването на настоящия договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от застраховка професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на възложената работа да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като осигурява и следи за наличието на ограждения и прелези, предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други;

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри. Такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството ЗУТ; Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи, както и да спазва всички правилата за безопасност, и да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения и комуникации, съгласно "Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд" – Приложение №3, което представлява неразделна част от настоящия договор;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекта, като в съответствие с нормативната уредба съставя необходимите актове и протоколи;

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва и съхранява обекта от датата на склучване на договора до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установено с приемателния протокол.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски или грешки при изпълнение предмета на договора, както и да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка.

## **VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:**

Чл.11(1) При завършване на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана

до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и приеме извършената работа

(2) Предаването на възложената работа се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество, качество, вложени материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение.

(3) В протокола по предходната алинея се посочат срокове за отстраняване на констатирани недостатъци.

(4) Подписането на протокола се извършва до 3 /три/ работни дни от получаване на поканата, освен ако страните се споразумеят за друго. Този срок не е част от срока за изпълнение и не влече последиците на забава.

(5) Протоколът по предходната алинея, се съставя независимо от протоколите и актовете, съгласуванията, ако са необходими, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.007.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(6) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 4, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от договорената цена .

Чл.12(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата в размер на 1% за всеки ден до отстраняването на недостатъците.

## **VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА:**

Чл.13(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛННИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛННИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

## **IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който се определя на 24 месеца считано от протокол за приемане на работата.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. В случай, че не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може сам или чрез трето лице да отстрани появилите се дефекти за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите се установяват с подписан от двете страни протокол. При неявяване в десет дневен срок и не подписане на протокола от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставя сам констативния акт за дължимите суми въз основа на представена фактура за дължимата сума, които са задължителни за заплащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е длъжен да му възстанови всички разходи независимо от платената неустойка;

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се ureждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

## **X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:**

Чл.15(1) Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯт се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯт безвъзмездно да поправи работата си.

б) да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл.21, ал.3 от договора;

Чл.16 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява сам или чрез трето лице констатираните недостатъци и дефекти за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% от цената за съответната работа;

Чл.17 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по - голяма от платените неустойки.

Чл.18 Всички санкции, наложени от общински или държавни органи във връзка с изпълнение предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.19 (1) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва стриктно да спазва НАРЕДБА № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура на Общински Съвет Русе. Ако на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде наложена санкция по реда на тази наредба по повод некачествена работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то последният е длъжен да възстанови сумата, с която е санкциониран изпълнителя.

Чл.20 Всяка една от страните се освобождава от отговорност при настъпване и доказване по съответния ред на обстоятелствата, посочени в чл.4, ал.2 от настоящия договор.

## XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.21 (1) Настоящият договор се прекратява с изчерпване на обема възложена работа и изтичане на гаранционния срок на всички възложени обекти.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал.1

а) По взаимно съгласие между страните;

б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 (десет) дни, вкл. и при стопанска непоносимост по смисъла на чл.307 от ТЗ;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени и/или неподходящи материали и/или не отговарящи на одобреното предложение;

г) с едностренно писмено волеизявление, когато поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договорените срокове изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или той е загубил интерес от него и/или търпи значителни щети, поради неизпълнението в срок;

Чл.22 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.21, ал.3, буква "в" от настоящия договор или отказ от изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от остатъка на неизпълнения обем на договора;

## XII. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

§1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор. Задължението за конфиденциалност е в сила и след изпълнение и прекратяване на договора.

§3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, e-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлените.

**§4** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

**§5** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

**§6** Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

**§7** Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от настоящия договор:**

1. Приложение № 1 – Техническо задание.
2. Приложение № 2 - Техническо предложение
3. Приложение № 3 - Единични цени по операции.
4. Приложение № 4 – Количество-стойностни сметки – 4.1 ; 4.2. ; 4.3
5. Приложение № 5 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**  
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ,**  
„ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН  
КЪМПАНИ“ ЕООД

**УПРАВИТЕЛ:**



Приложение №2

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТИИ СМЕТКИ - ТИПОВИ ОБЕКТИ  
за СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ, ТРУТОАРНИ И ДР. НАСТИЛКИ И СТРОИТЕЛНИ  
КОНСТРУКЦИИ

№	Операция	М-ка	Кол.	Ед.пока	Сума
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА</b>					
1	Механизирано рязане на асфалт и бетон	м	4	2,04	8,16
2	Изваждане на улични бордюри	м	1	2,17	2,17
3	Разкъртване на асфалт и стоманобетон	м <sup>2</sup>	1	3,55	3,55
4	Наговарване и разгответване строителни отпадъци на камион	м <sup>3</sup>	0,15	3,82	0,57
5	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка (пътна фракция) с лебедлина 20 см.	м <sup>2</sup>	1	12,51	12,51
6	Доставка и монтаж на улични бордюри	м	1	19,87	19,87
7	Почистване на настилка и подготовка / с битум/ за извършване на последващи ремонтни дейности	м <sup>2</sup>	1	2,21	2,21
8	Доставка и полагане на горещи асфалтови смеси с лебедина мин. 8 см.	м <sup>2</sup>	1	38,30	38,30
9	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонощие	бр.	1	15,10	15,10
10	Превоз на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	1	2,80	2,80
11	Такса смет	м <sup>3</sup>	1	12,72	12,72
<b>ВСИЧКО ЗА 1 КВ.М. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 117,96</b>					
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА</b>					
1	Механизирано рязане на асфалт и бетон	м	4	2,04	8,16
2	Изваждане на улични бордюри	м	1	2,17	2,17
3	Разкъртване на асфалт и стоманобетон	м <sup>2</sup>	1	3,55	3,55
4	Наговарване и разгответване строителни отпадъци на камион	м <sup>3</sup>	0,15	3,82	0,57
5	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка (пътна фракция) с лебедлина 20 см.	м <sup>2</sup>	1	12,51	12,51
6	Доставка и монтаж на улични бордюри	м	1	19,87	19,87
7	Доставка и монтаж армировка клас А-II	kg/m <sup>2</sup>	1	1,60	1,60
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с лебедина мин. 15 см.	м <sup>2</sup>	1	20,80	20,80
9	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонощие	бр.	1	15,10	15,10
10	Превоз на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	1	2,80	2,80

11	Такса смет		<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧНИК</b>		<b>ВСИЧКО ЗА 1 КВ.М. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА</b>		<b>99,85</b>
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧНИК</b>							
1	Демонтаж на плоченник			$m^2$	4	1,07	4,28
2	Изваждане на улични бордюри			$m$	1	2,17	2,17
3	Наговарване и разговарване строителни отпадъци на камион			$m^3$	0,15	3,82	0,57
4	Доставка и полагане на основа от троленокаменна настилка (тънка фракция) с дебелина 20 см.			$m^2$	1	12,51	12,51
5	Доставка и полагане на пясъчна основа, мин. 3 см.			$m^2$	1	1,62	1,62
6	Доставка и монтиране на улични бордюри			$m$	1	19,87	19,87
7	Доставка, полагане и футуриране на плоченник (тротоарни плоочки от вибро-бетон с дебелина 4 см.)			$m^2$	1	22,33	22,33
8	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонощие			бр.	1	15,10	15,10
9	Превоз на строителни отпадъци			$m^3$	1	2,80	2,80
11	Такса смет			$m^3$	1	12,72	12,72
<b>ВСИЧКО ЗА 1 КВ.М. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧНИК</b>							
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ</b>							
1	Донасипване хумус до 20 см от отвал			$m^2$	1	1,58	1,58
2	Рекултивиране / разрохжване, размесване и насипване на дълбоочина до 15 см			$m^2$	1	2,06	2,06
3	Ръчно почукване от камъни и други отпадъци			$m^2$	0,15	0,98	0,15
4	Затревяване			$m^2$	1	3,02	3,02
5	Валиране на тревни площи			$m^2$	1	1,03	1,03
6	Поливане на тревни площи двукратно			$m^2$	1	0,83	0,83
8	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонощие			бр.	1	15,10	15,10
<b>ВСИЧКО ЗА 1 КВ.М. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ</b>							
						23,77	

гр. Русе  
12.04.2019г.

Управител:.....  
Г. Евгения Енчева/  
Управител:.....  
/Евгений Енчев/



**КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТИИ СУМЕТКИ - ЕДИНЧИНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ**

Приложени:

№	Операция	M-ка	Кол.	Ед. цена
1	Механизирано рязане на асфалт и бетон	m	1	2,04
2	Механизирано разкъртане на асфалт и стоманобетон	m <sup>2</sup>	1	3,55
2'	Ръчно разкъртане на асфалт и стоманобетон	m <sup>2</sup>	1	6,03
3	Изваждане на улични бордюри	m <sup>2</sup>	1	
4	Подготвка на основата при направа на пътища	m	1	2,17
5	Наговарване и разтоварване строителни отпадъци на камион	m <sup>2</sup>	1	2,72
5'	Наговарване и разтоварване строителни отпадъци на камион ръчно	m <sup>3</sup>	1	3,82
6	Направа на изкоп	m <sup>3</sup>	1	
7	Изкоп и доставка на земни почви за насип	m <sup>3</sup>	1	9,14
8	Направа на обратен насип (с уплътняване през 20cm)	m <sup>3</sup>	1	19,65
9	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка с дебелина 20 см	m <sup>3</sup>	1	6,18
10	Доставка и монтаж на улични бордюри	m <sup>2</sup>	1	9,64
11	Монтаж на улични бордюри	m	1	12,51
12	Доставка и полагане на пясъчна основа, мин. 3 см	m	1	19,87
13	Доставка и монтаж армировка клас А-II	m <sup>2</sup>	1	8,49
14	Почистване на настилка и подготовка /с битум/ за извършване на последващи ремонтни дейности	kg/m <sup>2</sup>	1	1,60
15	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 с дебелина мин. 15 см	m <sup>2</sup>	1	2,21
16	Доставка и полагане на студени асфалтови смеси с дебелина мин. 8 см	m <sup>2</sup>	1	20,80
17	Доставка и полагане на горещи асфалтови смеси с дебелина мин. 8 см	m <sup>2</sup>	1	76,22
18	Доставка, полагане и фугиране на плочки от вибро-бетон с дебелина 4 см	m <sup>2</sup>	1	38,30
19	Възстановяване капак на пътна шахта до ф860 mm (при наличие на капак и гравина)	m <sup>2</sup>	1	22,33
20	Възстановяване капак на пътна шахта до ф860 mm (в т.ч. доставка на чугунен капак и гравина)	бр.	1	14,36
21	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонощие	бр.	1	262,69
22	Възстановяване (подравняване) на зелени площи	бр.	1	15,10
23	Изработка тухлена зидария 120mm с пътни тухли на варо-циментен разтвор	m <sup>2</sup>	1	4,27
		m <sup>2</sup>	1	29,01

24	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени						
25	Превоз на строителни отпадъци						
26	Такса смет						
27	Донасиване пумус до 20 см от отвал						
28	Рекултивиране / разрохкване, размесване и насиливане на лъвобочина до 15 см						
29	Ръчно почистване от камъни и други отпадъци						
30	Затревяване						
31	Валиране на тревни площи						
32	Поливане на тревни площи двукратно						
33	Засаждане на единични храсты						
		м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	бр.	1	1	10,98
							2,80
							12,72
							1,58
							2,06
							0,98
							3,02
							1,03
							0,83
							11,41

гр. Русе  
12.04.2019г.

Управител:.....  
Г. Г. Йончева/  
Управител:.....  
/Евгени Енчев/



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Топлофикация Русе“ ЕАД**

**ОФЕРЕНТ: „ТиМ Билдинг Кънстракшън Къмпани“ ООД**

**ОБЕКТ: "Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД"**

## **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

### **съгласно Техническо задание**

Обектът включва всички работи по частични кърпежи и ремонти при възстановяване на пропаднали и нарушенi в процеса на експлоатация пътни и тротоарни настилки в зоната на преминаване на тръбопроводи от топлопреносната мрежа. Нарушенi настилки и в следствие навлизане на повърхностни води между пътното платно и/или тротоар, строителни конструкции на топлофикационните камери, инсталационните колектори и абонатните станции на Топлофикация Русе ЕАД. Целта е осигуряване на нормалната проходимост на транспортни средства и хора, опазване здравето и живота на хората, опазване на технологичното оборудване и имуществото на клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

След като подробно се запознахме с предмета на поръчката и изискванията на възложителя, ние „ТиМ Билдинг Кънстракшън Къмпани“ ООД, декларираме че притежаваме необходимата база, техника, трудов и финансов ресурс. Ще изпълним поръчката в срока на действие на договора, с необходимото качество и придружителни документи, като спазваме всички нормативни изисквания на българското законодателство.

**Прилагаме:** Договор за продажба на бетонови и асфалтови смеси с „Автомагистрали - Черно море“ АД, Договор със „Стоул Локъл Груп“ ООД за доставка на минерални материали за основни и подосновни пластове;

### **ПОДГОТВИТЕЛНИ И ВРЕМЕННИ РАБОТИ**

Преди започване на СМР, ще създадем необходимата сигнализация за въвеждане на Временна организация на движението на строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в Договора, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба.

Ще изградим всички необходими временни съоръжения - премествания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта. След приключване на работата, всички временни съоръжения ще бъдат демонтирани и отстранени.

Съевременно ще възстановяваме всички повреди, по пътя и пътните съоръжения, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания, като: запълване на сондажни дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и др.

### **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР**

Дейностите по възстановяване на пътни и тротоарни настилки ще се изпълняват при спазване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, издание от НА „Пътна инфраструктура“, 2009г. и изискванията на Община Русе.

Възстановяването на стоманобетонни настилки ще се извърши съгласно изискванията на Възложителя с армировка мин. клас А-II, бетон клас В 15-15 см., пясък - 3 см., несортиран, трошен камък - 20 см.;

Възстановяването на тротоари и плочници ще се извърши съгласно техническите норми с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка /възстановява в предишния и вид/. Насила от земна почва ще се упълтнява с трамбовка на пластове от 20 см и след това ще се полага пясъчна основа. Възстановяването на тротоарни настилки ще бъде с бетонови плохи с дебелина 4 см. В случай, че тротоарът завърши с тревна или свободна площ, ще се укрепва с градински бордюри;

Възстановяването на зелените площи ще се извърши с прясно изкопана почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. Горният пласт от минимум 20 см. ще е от

хумусна почва и ще се озеленява със същия вид растителност /възстановява в предишния й вид/;

Възстановяването на разкопаните участъци по улици и асфалтирани алеи ще се извърши с инертни материали - несортиран трошен камък до ниво земно легло, като същия ще се уплътнява съгласно техническите норми /трамбоване на пластове/, след което се полага асфалтова смес с дебелина и тип, съответстваща на съществуващата настилка, но не по-малко от 8 см. Възстановяването на пътната настилка ще обхваща ширината на изкопа увеличена от всички страни с размер указан от Възложителя, като се оформят правоъгълни форми със страни, успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности, не по-големи от 1 см, а за разкопавания с ширина по-голяма от 1.5 м - 0.6% от нея. Фугите на асфалтирани участъци се обработват /окантват/ с битумна емулсия

Срок на договора – една година от датата на сключване.

Срок на започване на работата – до 48 часа след възлагане.

Срок на изпълнение на всеки подобект по 5 календарни дни , съобразно метеорологичните условия , след подписване на Възлагателен протокол.

По време на строителството ще спазваме изискванията на:

- 1.ЗАКОН за устройство на територията;
- 2.ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд;
- 3.ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА и изисквания за поддържане на пътища, издание от НА „Пътна инфраструктура“, 2009г.
- 4.НАРЕДБА №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- 5.НАРЕДБА №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- 6.НАРЕДБА №27 на Община Русе за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура;
- 7.Всички действащи наредби, закони и подзаконови нормативни актове в Р. България, свързани със строителния процес, безопасност на труда, опазване на околната среда, ПИПСМР кореспондиращи с изпълнение на проекта и др. в т.ч. изменения и актуализации;

## ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

### Демонтажни работи /разваляне/

Асфалтовата /бетоновата/ настилка се изрязва с машина за рязане на асфалт /бетон/, като се оформят правоъгълни площи с прости и вертикални стени. Едната двойка успоредни стени на „кръпката“ трябва да бъдат под прав ъгъл на посоката на движение. В зависимост от големината на „кръпката“ се използва различна механизация при изпълнение на последващите видове СМР!

Повредената настилка /асфалтова или бетонова/ се разкърта с моторен къртач или багер с чук.

Строителните отпадъци се натоварват с ръчно или с товарачна машина /багер/ на камион/самосвал.

Разкъртеният материал се извозва от обекта до депото за строителни отпадъци на Община Русе.

Изкопава се земната основа в “кръпката” с мин. дълбочина осигуряваща полагане на необходимата дебелина трошен камък и асфалтобетон или бетон, съгласно заданието на Възложителя.

Когато бъде достигнато необходимото ниво на изкопа, трябва да бъде оформено и подгответо земното легло на пътната настилка. Земното легло се заглажда и уплътнява /валик, трамбовка, виброплоча, в зависимост от големината на участъка/.

### Обратен насип

Изпълнява се от подходящи почви.

Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта подходяща механизация или ръчно. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване. Влаганият насыпен материал трябва да бъде с приблизително оптимално водно съдържание или по-ниско от него, когато започне уплътняването. Ако материалът е твърде сух, необходимото количество вода трябва да бъде равномерно разпределено и внимателно смесено с почвата до постигане на еднородно водно съдържание за цялата дебелина на пласта. Ако материалът е твърде влажен, той трябва да бъде въздушно изсушен до задоволително водно съдържание. Ако възникнат неблагоприятни атмосферни условия, при които водното съдържание на влаганите почви да не може да бъде намалено до приемлива стойност, работата трябва да бъде спряна.

Всеки положен рохкав пласт трябва да бъде внимателно уплътнен посредством трамбовка или друг вид подходящо уплътняващо оборудване.

Включва: машинен изкоп с багер на транспорт, транспорт със самосвал на земната почва до обекта, разстилане на земната почва на пластове по 20 см, уплътняване на всеки положен пласт.

В зависимост от големината на площа за насыпване се използва различна механизация при изпълнение на видове СМР!

Необходима механизация:

- самосвал
- багер
- трамбовка

### Трошенокаменна настилка

Изпълнението на трошенокаменната настилка започва след приемане на земното легло от представител на Възложителя. Необходимият материал се доставя със самосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло. Разстила се и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на грейдер/за големи площи/. Уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност и мин. дебелина в уплътнено състояние 20 см.

В зависимост от големината на "кръпката" се използва различна механизация за уплътнение на каменната основа – трамбовка, виброплоча или валяк.

Необходима механизация:

- самосвал
- багер; грейдер / за големи площи/
- валяк /трамбовка, виброплоча/

### Направа на свързващ битумен разлив

Повърхността, която ще се обработва се почиства с механична четка или компресор до премахване на прах, кал, замърсявани и др. свободни материали.

Битумният разлив за свързване се нанася с битумна пръскачка. Материалът за разлив се разпръска равномерно и без прекъсване върху обработваната повърхност. Особено внимание се отделя на вертикалните стени на оформените дупки, които се пръскат с битумна емулсия за осигуряване на сцеплението с асфалтобетоновия пласт.

Битумният разлив не трябва да се нанася при температура на атмосферната среда по-ниска от 5°C, или когато вали, има мъгла и др. неподходящи атмосферни условия. Полагането на асфалтобетоновата смес започва след пълното разграждане на битумната емулсия.

Качеството на битумният грунд ще се гарантира със сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Необходима механизация:

- духалка; четка
- битумна пръскачка

### Доставка и полагане на асфалтобетон

Асфалтобетонът ще се закупува от Автомагистрали Черно море АД гр. Шумен. Качеството на асфалтобетоновата смес ще се гарантира със сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Асфалтобетоновата смес се транспортира до обекта със самосвали, покрити с брезент /за да се запази температурата на смesta и да не се разпилява по пътя/. Разстила се равномерно с необходимата дебелина и се уплътнява с валяк. Възстановяването на настилка ще обхване ширината на изкопа увеличена от всички страни с размер указан от Възложителя, като се оформят правоъгълни форми със страни, успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности, не по-големи от 1 см, а за разкопавания с ширина по-голяма от 1.5 м - 0.6% от нея.

Асфалтобетонът мин. 8 см се полага на два пласта. Всеки пласт се уплътнява до достигане на необходимата плътност и дебелина. Полагането на асфалтобетонът става след пълно разграждане на битумната емулсия.

Необходима механизация:

- ръчна трамбовка- плоча;
- валяк вибрационен Зт;
- самосвал;

### Доставка и монтаж на улични бетонови бордюри

Необходими материали: улични бордюри, бетон, циментов разтвор. Качеството на необходимите ще се гарантира със сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Монтажа на бордюрите включва следните операции:

- профилиране на основата до необходимото ниво – ръчно;
- уплътняване на основата – ръчно;
- трасиране линията на бордюрите;
- определяне горен ръб ниво на бордюри;
- кофраж;
- изливане на подложен бетон;
- полагане на бордюрите;
- замонолитване на фугите м/у бордюрите;

### Бетонови настилки

Качеството му ще се гарантира със сертификати и декларации за съответствие съгласно техническите спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

*Възстановяването на бетоновите настилки включва следните дейности:*

- рязане и разкъртване на повредената стоманобетонова настилка;
- разкъртване на трошенокаменната основа под нея;
- натоварване на отпадъците на самосвал и извозването им на депото за строителни отпадъци на Община Русе;
- полагане на основа от трошен камък с дебелина 20 см;
- направа на кофраж, полагане на армировка, полагане на бетон B15 с мин. дебелина 15 см;

Необходима механизация :

- моторен къртач или багер с чук;
- самосвал;
- бетоновоз;
- вибратор при необходимост;

*Изисквания при полагането на бетоновата смес за настилки:*

- Почиства се кофражът и армировката;
- Съставя се акт за приемане на кофража и армировката;
- Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон;
- Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или сазва кофражът;

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди;
- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат;
- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия;
- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз;
- Бетонът да отлежава във влажна среда;
- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см<sup>2</sup>;

Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.

Системният контрол при изпълнението на бетоновите работи трябва да обхваща:

- Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване;
- Физико-механичните показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.;
- Грижите за бетона след неговото полагане;
- Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции;

При приемането на бетоновите работи се представят:

- Дневникът за извършване на бетонните работи;
- Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона;
- Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките;
- Актовете за междинно приемане на отделните части от съоръжението, които са засипани или скрити (замазани);
- Всички актове за изпълнение и приемане на други работи съобразно специални технически или проектни условия;

### Тротоарни настилки

Тротоарните плочки са от вибро – бетон с дебелина 4 см . Качеството им ще се гарантира със сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Необходима механизация:

- самосвал

### Мазилки

Мазилките ще се изпълняват поетапно отгоре надолу. При изпълнение на мазилките ще се спазва следната последователност на технологичните операции:

- Почистване и подготовка на повърхностите;
- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност;
- Полагане на водещи профили или ленти;
- Нанасяне на шприц;
- Нанасяне на основния пласт (хастар);
- Изравняване на основния пласт (хастар);
- Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно);
- Заглаждане на втория слой;
- Обработка на ъглите по стени и тавани;
- Нанасяне на покриващия пласт (фината);
- Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт;
- Оформяне около ръбове, отвори и други детайли;

При приемането на мазилките се проверява следното: Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти; Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

За доказване на качественото изпълнение на мазилките при приемане ще представим пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения, сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.).

### Зидарии

При тухлените зидарии се установяват възловите точки на зидовете - ъгли, чупки и др. Тухлите се полагат чрез пълзгане върху разтвора и притискане към вертикалната фуга или като се загребва част от разслания разтвор и се притиска с мистрия към вертикалната фуга. При зидането трябва да се спазва линията на зида, хоризонталното положение на редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите чрез отвесиране на зидовете и подвеждане на редовете с канап, а при стени с криволинейни очертания с шаблон, и равнинността на стените . Оставят се предвидени канали за инсталации, ниши и др.

За извършване на работата ще се използват различни видове приспособления и инструменти - мистрии, маламашки, нивелири.

Качеството на влаганите материали ще се гарантира със сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

### **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА**

При изпълнение на СМР стриктно се спазват изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Правилник по безопасност на труда, противопожарна охрана и др. Във фирма „ТиМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ“ ООД е внедрена Система за управление на здравословна и безопасна работа съответстваща на изискванията на стандартта OHSAS 18001:2007.

Строителната площадка се сигнализира съгласно изискванията на Наредба №3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Пътната маркировка за въвеждане на временна организация и безопасност на движението отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от

2001 г.) и са съгласно приложение № 2. При въвеждане на ВОБД пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 имат жълт фон съгласно приложение № 2.  
Извършва се начален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж.

При изпълнението на СМР на обекта се спазват всички правила за обезопасяване на машини, съоръжения, работници и всички лица, намиращи се на работната площадка. Точно се спазват предписаните технологии за изпълнение на СМР.

При работа се използват лични предпазни средства, изправни машини, съоръжения и инструменти и работно облекло в сигнален цвят.

Маршрутът на машините и транспортните средства на строителната площадка е точно определен.

Маршрутът на транспортните средства, доставящи необходимите материали на обекта, предварително е уточнен.

Механизацията се гарира на предварително съгласувано място.

Спазват се изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите, по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На обекта не се допускат лица, употребили алкохол или упойващи средства, както и такива с влошено здравословно състояние.

Прилага се Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Спазват се минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г.

На обекта не се допускат необучени, неквалифицирани и без необходимите документи за правоспособност ръководители и работници.

Прекратява се работата на обекта когато има опасност за здравето на работниците, в случай на аварии, при силен дъжд, гъста мъгла, ураганен вятър.

На обекта са осигурени необходими спасителни материали за първа до-лекарска помощ.

### **ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

- Всички работници, машинисти на пътностроителна техника и ръководители са инструктирани, съгласно изискванията за противопожарна защита;
- Техниката използвана при изпълнението на обекта е обезопасена, съгласно изискванията за пожаробезопасност;
- Вземат се мерки да не се разливат горивно-смазочни материали, палене на огън или заваръчни работи в района на извършване на строителна дейност;
- При работа в близост до леснозапалими обекти и материали, се вземат допълнителни пожаробезопасителни мерки;
- Осигуряват се подходящи противопожарни средства и се обучават работещите на обекта за правилната им употреба;
- Осигурява се правилно съхраняване на взривоопасни материали и съоръжения;
- Територията на обекта и складовата база се осигуряват с външно осветление, с цел бързо намиране на противопожарните водоизточници, външните пожарни стълби на сградите и други подобни;
- Не се допуска спиране или паркиране на транспортни средства на разстояние 10 м преди и след противопожарните депа, хидранти и на площадките за противопожарни автомобили към противопожарните водоеми и резервоари за вода;

### **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

При изпълнение на обществената поръчка фирма „ТиМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ“ ООД ще се съобразява както с националното законодателство, така и с разпоредбите на компетентните органи. Във фирма „ТиМ

БИЛДИНГ КЪНСТРАКШъН Къмпани " ООД е внедрена Система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на стандарт ISO 14001:2015.

При изпълнение на поръчката ще се вземат следните мерки за опазване на околната среда :

- спазва се Законът за опазване на околната среда;
- строителните отпадъци се извозват на депото за строителни отпадъци на Община Русе;
- при транспортиране - материали да не се разпиляват по пътните настилки;
- определят се местата за складиране на необходимите материали за изграждането на обекта;
- пазят се тревните площи в околностите на строителния обект;
- предварително се определя и съгласува маршрута на транспортните средства, доставящи необходимите материали на обекта и извозящи строителните отпадъци;
- на изхода на строителната площадка гумите на автомобилите се почистват;
- предварително се определят и съгласуват с Възложителя местата за депониране на строителни отпадъци;
- след приключване на работа, депата се почистват и оформят;
- при унищожаване или увреждане на крайпътни насаждения по време на строителството се вземат мерки за възстановяването им;

#### ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО

В "ТиМ Билдинг Кънстракшън Къмпани" ЕОД е внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на стандарт на ISO 9001:2015.

Качеството на изпълнените настилки се контролира и доказва чрез проби от акредитирани лаборатории.

Качеството на вложените материали се гарантират със сертификати и декларации за съответствие съгласно технически спецификации на строителните продукти в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строително монтажните работи ще се изпълняват при подходящи климатични условия, за осигуряване правилното протичане на различните процеси (насип, уплътнение на насипи, зидария, полагане на трошено каменни, асфалтови, бетонни настилки и др.) при влагане на строителните материали.

Строително монтажните работи ще се извършват като се спазват установените по БДС санитарно - хигиенните правила и изискванията за устройство, обзавеждане и поддържане при извършване на ремонтни и строително монтажни работи в сгради и помещения - по всички части в строителния процес

Ще се влагат само качествени строителни материали, отговарящи на действащите стандарти, с доказване произхода им, декларация за съответствие на материалите;

Всички дефекти, които се появят в рамките на гаранционни срокове ще отстраним за наша сметка, като отстраняването на същите ще започне не по-късно от 48 часа, след подписването на протокола за установяването им или регистрирано уведомяване на посочения от нас електронен адрес;

Всички дефекти, установени от служители на Община Русе, ще отстраним за наша сметка, като отстраняването на същите ще започне не по-късно от 48 часа, след получаване от Възложителя протокол съставен от Община Русе, на посочения от нас електронен адрес;

гр. Русе  
10.04.2019г.

Управители:.....

/ Татяна Енчева /

/ Евелин Енчев /



**ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК - ТИПОВИ ОБЕКТИ**  
**за строителни ремонтни работи по възстановяване на пъти, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции**

№	Операция	Календарни дни				
		1	2	3	4	5
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА</b>						
1	Механизирано рязане на асфалт и бетон					
2	Изваждане на улични бордюри					
3	Разкъртане на асфалт и стоманобетон					
4	Наговарване и разтоварване строителни отпадъци на камион					
5	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка (пътна фракция) с дебелина 20 см.					
6	Доставка и монтаж на улични бордюри					
7	Почистване на настилка и подготовка /с битум/ за извършване на последващи ремонтни дейности					
8	Доставка и полагане на горещи асфалтови смеси с дебелина мин. 8 см.					
9	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно деноночие					
10	Превоз на строителни отпадъци					
11	Такса смет					
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА</b>						
1	Механизирано рязане на асфалт и бетон					
2	Изваждане на улични бордюри					
3	Разкъртане на асфалт и стоманобетон					
4	Наговарване и разтоварване строителни отпадъци на камион					
5	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка (пътна фракция) с дебелина 20 см.					
6	Доставка и монтаж на улични бордюри					
7	Доставка и монтаж армировка клас А-II					
8	Доставка и полагане на армиран бетон клас В 15 с дебелина мин. 15 см.					
9	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно деноночие					
11	Превоз на строителни отпадъци					

№	Операция	1	2	3	4	5
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЧНИК</b>						
1	Демонтаж на плоченник					
2	Изваждане на улични бордюри					
3	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци на камион					
4	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка (пътна фракция) с дебелина 20 см.					
5	Доставка и полагане на пясъчна основа, мин. 3 см.					
6	Доставка и монтаж на улични бордюри					
7	Доставка, полагане и футиране на плоченник (тротоарни плоочки от вибро-бетон с дебелина 4 см.)					
8	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонопие					
9	Превоз на строителни отпадъци					
11	Такса смет					
<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ</b>						
1	Донасилване хумус до 20 см от отвал					
2	Рекултивиране / разрохкване, размесване и насиливане на дълбочина до 15 см					
3	Ръчно почистване от камъни и други отпадъци					
4	Затревяване					
5	Валиране на тревни площи					
6	Поливане на тревни площи двукратно					
8	Мероприятия по безопасност на труда и временна организация на движението за едно денонопие					

rp. Pyce  
12.04.2019г.

Управител:



Управител  
СОД \* Евгенин Енчев/



Цех Топлопреносни мрежи

Съгласувал,  
Главен инженер:

инж. Ст. Маринов

### ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ, ТРОТОАРНИ И ДР.  
НАСТИЛКИ И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА  
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД

#### **1. ПОТРЕБНОСТ:**

Възстановяване на пропаднали и нарушен пътни и тротоарни настилки в зоната на преминаване на тръбопроводи от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Възстановяване на нарушен в процеса на експлоатация, и в следствие навлизане на повърхностни води между пътното платно и/или тротоар, строителни конструкции на топлофикационните камери, инсталационните колектори и абонатните станции.

#### **2. СЪЩНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:**

В обхвата на поръчката се включват абсолютно всички видове работи по частични кърпежи и ремонти при възстановяване на пътните, тротоарните настилки, зелени площи и строителни конструкции на абонатни станции и топлофикационни камери до първоначалния им вид за осигуряване нормалната проходимост на транспортни средства и хора, опазване здравето и живота на хората, опазване на технологичното оборудване и имуществото на клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

#### **3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

За изпълнение предмета на поръчката да се спазват и изпълняват следните условия:

- 3.1. Доставката на всички материали за СМР, предмет на настоящото задание, са задължение на Изпълнителя;
- 3.2. Доставката на механизацията за СМР, предмет на настоящото задание, са задължение на Изпълнителя;
- 3.3. Строително монтажните работи да се изпълняват при подходящи климатични условия, за осигуряване правилното протичане на различните процеси (насип, уплътнение на насипи, зидария, полагане на трошено каменни, асфалтови, бетонни настилки и др.) при влагане на строителните материали;
- 3.4. Строително монтажните работи да се извършват като се спазват установените по БДС санитарно – хигиенни правила и изискванията за устройство, обзавеждане и поддържане при извършване на ремонтни и строително монтажни работи в сгради и помещения - по всички части в строителния процес;
- 3.5. Да се влагат само качествени строителни материали отговарящи на действащите стандарти, с доказване произхода им и декларация за съответствие на материалите;
- 3.6. Всички дефекти, които се появят в рамките на гаранционни срокове се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като отстраняването на същите започва не по-късно от 48 часа, след подписването на протокола за установяването им или регистрирано уведомяване на Изпълнителя на посочен факс и/или електронен адрес;
- 3.7. Всички дефекти, установени от служители на Община Русе се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като отстраняването на същите започва не по-късно от 48 часа, след предаване от Възложителя на Изпълнителя на посочен факс и/или електронен адрес на протокола съставен от Община Русе;
- 3.8. При изпълнението на възложените СМР, Изпълнителят е задължен да спазва

- правилата и изискванията за трудова безопасност;
- 3.9. Минимални изисквания по отношение на технология за възстановяване на:
- 3.9.1. Дейностите по възстановяване на пъти и тротоарни настилки да се изпълняват при спазване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, издание от НА „Пътна инфраструктура”, 2009г. и изискванията на Община Русе
- 3.9.2. Възстановяването на стомано-бетонни настилки се извършва с армировка мин. клас А-II, бетон клас В 15-15 см., пясък - 3 см., несортиран, трошен камък - 20 см.;
- 3.9.3. Възстановяването на тротоари и плочници се извършва съгласно техническите норми с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка /възстановява в предишния вид/. Насипа се почва уплътнява се с трамбовка на пластове от 20 см. и се полага пясъчна основа. Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови площи с дебелина 4 см. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри;
- 3.9.4. Възстановяването на зелените площи се извършва с прясно изкопана почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. Горният пласт от минимум 20 см. да е от хумусна почва като същият се озеленява със същия вид растителност /възстановява в предишния вид/;
- 3.9.5. Възстановяването на разкопаните участъци по улици и асфалтирани алеи се извършва с инертни материали - несортиран трошен камък до ниво земно легло, като същия се уплътняват съгласно техническите норми /трамбоване на пластове по 30 см/, след което се полага асфалтова смес с дебелина и тип, съответстваща на съществуващата настилка, но не по-малко от 8 см. Възстановяването на пътната настилка да обхваща ширината на изкопа увеличена от всички страни с размер указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се оформят правоъгълни форми със страни, успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности, не по-големи от 1 см, а за разкопавания с ширина по-голяма от 1.5 м – 0.6% от нея. Фугите на асфалтирани участъци се обработват /окантват/ с битумна емулсия.

**ВНИМАНИЕ:** Оценката на техническите предложения и оферите на кандидатите ще се извърши на база количествено-стойностни сметки за изпълнение на типови подобекти, т.е. за изпълнение на 1 м<sup>2</sup>. асфалтова пътна настилка, 1 м<sup>2</sup>. бетонова настилка, 1 м<sup>2</sup>. плочник и 1 м<sup>2</sup> зелени площи- Приложение №2;

**ВНИМАНИЕ:** При формирането на цените по Приложение 1 във всяка позиция да са предвидени всички необходими материали, механизация, труд и др. и единичната цена да е за напълно завършена операция.

**ВНИМАНИЕ:** Фактурирането и заплащането ще се извършва на база фактически изпълнени СМР, труд и материали, отчетени с Констативен протокол- тип „Образец 19 за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи“ по единични цени Приложение №1.

#### **4. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Чрез възлагане за всеки конкретен под обект при съставяне на предварителна количествено стойностна сметка от изпълнителя на база оферирани и договорени единични цени на доставки и труд.

#### **5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

град Русе, „Топлофикация Русе“ ЕАД, Топлопреносна мрежа

#### **6. ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ:**

- 6.1. Регистрация в „Камара на строителите“ за съответната категория и група строежи.
  - 6.2. Участниците трябва да имат средно- списъчен състав към месеца, предхождащ датата на подаване на офертата не по- малко от: 5 (пет) работници и 1 (един) ръководен персонал - строителен техник със стаж в изпълнението на пътно-строителни обекти минимум 5 г.;
  - 6.3. Участниците трябва да предоставят: справка-декларация, съдържаща списък на собствена или наета строителна механизация гарантираща изпълнението на дейностите предмет на настоящото техническо задание.
  - 6.4. Копия от документи за собственост, наем или договор за асфалтовата база, бетонов възел и базата за инертни материали;
  - 6.5. Декларация свободен текст, че участникът няма наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или Община Русе;

## 7. НОРМАТИВНА БАЗА:

По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазват изискванията на:

1. ЗАКОН за устройство на територията;
  2. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА и изисквания за поддържане на пътища, издание от НА „Пътна инфраструктура”, 2009г.
  4. НАРЕДБА №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
  5. НАРЕДБА №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  6. *НАРЕДБА № 27 на Община Русе за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура;*
  7. Всички действащите наредби, закони и подзаконови нормативни актове в Р. България, свързани със строителния процес, безопасност на труда, опазване на околната среда, ПИПСМР кореспондирщи с изпълнение на проекта и др. в т.ч. изменения и актуализации

#### **8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

За всеки от подобектите - по 5 календарни дни (съобразено с метеорологичните условия) след подписване на възлагателен протокол.

**Съставил,**  
Зам. н-к „Топлопреносни мрежи”  
**28.03.2019 г.**



/ инж. Г. Коларов

## С П О Р А З У М Е Н И Е

### за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Днес, 18. 9г. 19 г. се подписа настоящото споразумение между „Топлофикация Русе“ ЕАД, представлявана от инж. Севдалин Желев – Изп. Директор и наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и фирма „ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШън Къмпани“ ЕООД, представлявана от Татяна Цвяткова Енчева – Управител, наричана за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда при извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

#### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:**

1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана на всички лица.

2. При извършване на всички видове работи и дейности възложени от „Топлофикация – Русе“ АД, спазването на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, са единакво задължителни за страните по договора.

3. Дължностните лица на „Възложителя“ и „Изпълнителя“, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности за хората и неблагоприятни въздействия върху околната среда

#### **II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

1. Отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност“ да изиска и извърши проверка на всички предвидени в ПБТ/правилници по безопасност на труда/ документи на персонала на „Изпълнителя“ .

2. Да осигури инструктиране на персонала на „Изпълнителя“ по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сила от 01.01.2010 год. и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа.

3. Да осигурява:

3.1. Издаването на наряди и разрешителни за огневи работи в съответствие с конкретните условия и съобразно редът, установлен от ПБТ и вътрешните заповеди.

3.2. Спазване на определената в ПБТ процедура за допускане до работа.

4. Отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност“, звено „Технически надзор“ на „Възложителя“, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на „Изпълнителя“ за организиране и спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

5. Н-к отдел „Техническа експлоатация и техническа безопасност“ и специалистът по „Екология“ на „Възложителя“, в качеството си на специализирани органи контролират

работата на персонала на “Изпълнителя” за опазването на околната среда и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

6.Отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” и специалистите по противопожарна охрана на “Възложителя”, в качеството си на специализирани органи контролират работата на персонала на “Изпълнителя” за спазването на нормативните изисквания за противопожарна охрана и предприемат мерки за въздействие при тяхното нарушаване, включително и спиране на работата.

7.Ръководният и оперативният персонал на “Възложителя” упражнява контрол върху работата на персонала на “Изпълнителя” по спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда и при тяхното нарушаване уведомява лицата по т.т.4,5,6 от раздел II. При нарушение на нормативните изисквания дежурният инженер на смяна предприема мерки за въздействие, включително и спиране на работата.

### **III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1.”Изпълнителят” е длъжен да запознае своите работници/ служители с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

2.”Изпълнителят” е длъжен да допуска до работа само работници/ служители:

2.1. Притежаващи удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност на труда и да ги показват на “Възложителя” при поискване.

2.2. Ползвати специално работно облекло и лични предпазни средства

3.Ръководителят на “Изпълнителя” да представи в отдел ”Техническа експлоатация и техническа безопасност” на “Възложителя” преди провеждане на началния инструктаж:

3.1. Поименен списък на персонала на “Изпълнителя” с подписите им, запознати с настоящото “Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда”;

3.2. Поименен списък на персонала на “Изпълнителя” с квалификационните им групи по безопасност на труда;

3.3. Екземпляр от вътрешна заповед на ръководителя на “Изпълнителя” с която се определя длъжностно лице за организиране на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

В противен случай персоналът на “Изпълнителя” няма да бъде инструктиран и допуснат до работа.

4.Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.

5.Ръководният персонал на “Изпълнителя” постоянно да упражнява контрол за спазване нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда от персонала на “Изпълнителя” и да предприема мерки за отстраняване на нарушенията.

6.При изпълнение на възложената работа по договора персоналът на “Изпълнителя” е длъжен:

6.1. Да поддържа работното си място чисто и подредено по време и след приключване на работния ден;

6.2. Да не допуска неблагоприятни въздействия върху околната среда;

6.3. Да събира разделно формирани отпадъци от извършваните от него работи;

6.4. Да изхвърля формирани отпадъци на определените за целта места;

7.Ръководителят на “Изпълнителя” да организира изпълнение на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на “Възложителя” при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

8.Персоналът на “Изпълнителя”, който ще извършва определения вид работа по договора да се придвижва до и от работното място по следния маршрут:

.....  
/маршрутът се определя от длъжностно лице на “Възложителя”/

Транспортната техника да се придвижва до и от обекта по следните маршрути:

.....  
/маршрутът се определя от длъжностно лице на “Възложителя”/

9.Отговорният ръководител на “Изпълнителя” отговаря за спазването на определения маршрут от подчинения му персонал.

10.В случай на трудова злополука с лице от персонала на “Изпълнителя” отговорният ръководителят да уведомява веднага ръководството на “Изпълнителя” и отдел “Техническа експлоатация и техническа безопасност” на “Възложителя”, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините на злополуката.

11.В случай на замърсяване на околната среда от персонала на “Изпълнителя” отговорният ръководителят да организира предприемането на мерки за локализиране и ликвидиране на последствията и да уведоми специалиста по “Екология” на “Възложителя”.

#### **IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ:**

1.Длъжностните лица, упълномощени от “Възложителя”, при констатиране на нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда, от страна на персонала на “Изпълнителя” са задължени:

1.1. Да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

1.2. Да отстраняват отделни членове или групи, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

2.Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на работата за допуснати нарушения, са за сметка на “Изпълнителя”.

3.При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана “Възложителят” има право да налага на “Изпълнителя” парични санкции в размер до 10% от сумата по договора.

3.При констатиране на груби нарушения на нормативните изисквания за опазване на околната среда “Възложителят” има право да налага на “Изпълнителя” парични санкции в размер до 5 % от сумата по договора.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН  
КЪМПАНИ“ ЕООД

Приложение № 2

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ

към договор № З-160 от » 18.07. 2019 г.

С предмет: „Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД“

Контрагент: „ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШъН КЪМПАНИ“ ЕООД – гр. РУСЕ

Източник на финансиране на договора:

Наименование на структурното подразделение, отговорно за изпълнение на договора

ТПМ

тел.

Подразделение, предложило договора: ТПМ

Договорът е съгласуван от:

Главен Инженер ИПФ:

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_; Подпись:

Ръководител на юридическия отдел ИПФ Ина Станчева:

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 28.05.19 / 28.05.19; Подпись:

Специалист Сигурност ИПФ Веселин Петров:

Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 28.05.19 / 28.05.19; Подпись:

Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“ ИПФ Татьяна Петрова:  
Забележки:

Дата на постъпване/подписване: 28.05.19 / 28.05.19; Подпись:

ИЗПЪЛНИТЕЛ Георги Кочаров  
Име, фамилия

Г. Кочаров  
подпись

2019 г.

дата



## ЗАПОВЕД

гр. Русе, № 292 дата 22.07. 2019 год.

ОТНОСНО ДОГОВОР № Д-160 / 18.07.19г.

С предмет: „Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД“

Контрагент: „ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ“ ЕООД – гр. РУСЕ

### НАЗНАЧАВАМ:

1. Отговорник за изпълнението на договорните задължения:

- 1.1. инж. Георги Колев  
1.2. инж. Симеон Симеонов

които контролират цялостното изпълнение на договора.

1.3. Задължавам същите от името на Възложителя да изпълняват и контролират всички дейности касаещи взаимоотношенията с Изпълнителя описани в договора.

1.4. В случаите, при доставки, когато Отговорника за изпълнение на договорните задължения не е от поделението подало доклада за необходимостта от поръчката, се задължава да получи потвърждение от поделението за комплексността и съответствието на доставката и придружаващата я документация.

1.5. Отговорника по т.1.1. визира фактурите и съответствието на заявените данни от договора с написаните във фактурата. Проверява съществуващите фактурата документи в съответствие с договора в т.ч. за.

#### 1.5.1. Доставки

- 1) Сертификати за качество и произход;
- 2) Инструкция за монтаж и експлоатация на български и в оригинал
- 3) Приемно -предавателен протокол
- 4) Фактура
- 5) Удостоверение за одобрен тип

#### 1.5.2. Услуги

- 1) Приемно -предавателен протокол
- 2) Фактура

#### 1.5.3. Строителство.

- 1) Приемно -предавателен протокол;
- 2) Количество-стойностна сметка
- 3) Фактура

Други протоколи съгласно ЗУТ

При констатирани различия на банковата сметка или идентификационен код по ДДС и ЕИК, да не се визира фактура, ако бенефициента изрично на е уведомил писмено Възложителя.

2. Визираната фактура се представя за подпись на Главен инженер или Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“
3. Представя подписаната фактура в счетоводството и следи кога се извършва плащането, като за това уведомява ръководителя си по направление и отдел Обществени поръчки.
4. В случай, че с договора са възложени периодични доставки или целогодишни услуги обезпечаващи производството, отговорното лице по т.1 **е длъжно** в срок не по-малък от 90 календарни дни преди изтичане срокът на договора, писмено да докладва на ръководителя по направление за необходимостта от провеждане на нова процедура.
5. По време на изпълнение предмета на договора до 3 дни, и след негово приключване до 2 дни Отговорното лице по т.1 **е длъжно** да представи на Специалист „Сигурност“ и Експерт „Обществени поръчки“ за контрол по договора в **електронен вид**
  - за договори с ежемесечно или периодично заплащане - сканирани в pdf формат фактурите и протоколите, касаещи текущото изпълнение на договора
  - за всички договори при приключването им -доклад за изпълнение на договор придружен със сканирани в pdf формат фактура и протокол (във връзка с изпълнението на Вътрешни правила) във форма на файл “Отчет договор.xls”.
6. Копие от договора да бъде въведен в системата на документооборота с право на достъп за следните лица, Ръководител отдел “Обществени поръчки”, Юрисконсулт, Специалист „Сигурност“, отговорник/ци/ по изпълнение на договорните задължения, Ръководител по направление на отговорника.

Изпълнителен директор

