В-В

Зона / Zone 535° ÷ 510°C

1 – Разделительный слой из асбестового картона или алюминевой фольги 4 мм ÷ 0,08 мм
2 – Асбоперлитоизоляция в съемном исполнении, наносимая в четыре приема (60мм + 80мм + 80мм + 80мм)
3. Асбоцементный защитный слой в 2÷3 мм
4. Окраска эмалью АЛ-70 за 2 раза
5. Заполнение межшпилевочного пространства диабазовым волокном

1 - Separating layer of asbestos cardboard of aluminium foil 4-0,08 mm thick.
2. Asbestos pearlite insulation (detachable) provided in four stages (60mm + 80mm + 80mm + 80mm)
3. - Asbestos cement protective layer 2-3 mm thick
4. - АЛ-70 enamel painting in two stages.
5. Filling space betwen studs with diabase fibre.



Конусность 1:20
Асбестовый шнур ф10мм
Taper 1:20
Asbestos cord 10mm dia

1) Перлитовый сегменты в 1 слой – 75 мм
2) Совелитовые сегменты в 2 слоя 50 + 80 мм с подмазкой совелитовой мастикой – 10мм
3) Асбозуритовая штукатурка – 10мм
4) Оклейка стеклотканью Э-01-70
5) Окраска масляной краской за 2раза

1. Pearlite segments in one layer 75mm thick
2. - Sovelite segments in two layers 50 and 80mm thick on sovelite putty coating 10mm thick.
3. - Asbozurite plaster 10mm thick.
4. - Gluing around with Э-01-70 glass fabric
5. - Oil painting in two stages.

1. Асбоперлитоизоляция наносимая в один прием – 60 мм
2. Асбоизоляция наращиваемая в три приема (100мм + 100мм + 120мм)
3. Асбоцементный защитный слой 2-3 мм
4. Окраска эмалью АЛ-70 за 2 раза

1. Asbestos pearlite insulation provided in one stage 60mm thick
2. - Asbestos insulation provided in three stages (100 mm + 100mm + 120mm)
3. - Asbestos cement protective layer 2-3 mm thick.
4. - АЛ-70 enamel painting in two stages

Г-Г

Зона / Zone 435° ÷ 280°C

1. Асбоперлитоизоляция наносимая в один прием – 60 мм
2. Асбоизоляция, наращиваемая в два приема (65мм + 65мм)
3. Асбоцементный защитный слой 2-3 мм
4. Окраска эмалью АЛ-70 за два раза

1. - Asbestos pearlite insulation provided in one stage 60mm thick.
2. - Asbestos insulation provided in two stage (65mm + 65mm)
3. - Asbestos cement protective layer 2-3 mm thick
4. АЛ-70 enamel painting in two stages.

1. Разделительный слой из асбестового картона (или алюминевой фольги) 4 – (0,08мм)
2. Асбоперлитоизоляция в съемном исполнении, наносимая в три приема (60мм + 65мм + 65мм)
3. Асбоцементный защитный слой 2-3 мм
4. Окраска эмалью АЛ-70 за 2 раза
5. Заполнение межшпилечного пространства диабазовым волокном.

1. Separating layer of asbestos cardboard (or aluminium foll) - 4 (0,08 mm) thick.
2. - Detachable asbestos pearlite insulation provided in three stages (60mm + 65mm + 65mm)
3. - Asbestos cement protective layer 2-3 mm thick
4. - АЛ-70 enamel painting in two stages.
5. Filling space between studs with diabase fibre.



Конусность 1:20
Асбестовый шнур ф10мм

1. Асбоперлитоизоляция наносимая в один прием – 60 мм
2. Асбоизоляция, наращиваемая в три приема (70мм + 70мм + 70мм)
3. Асбоцементный защитный слой 2-3 мм.
4. Окраска эмалью АЛ-70 за 2 раза

Taper 1:20
Asbestos cord 10mm dia

1. Asbestos pearlite insulation provided in one stage 60mm thick.
2. Asbestos insulation provided in three stage (70mm + 70mm + 70mm)
3. - Asbestos cement protective layer 2-3 mm thick
4. - АЛ-70 enamel painting in two stages

1. Совелитовые сегменты из плит в три слоя ф426; 526; 625 мм с подмазкой совелитовой мастикой (50 мм + 50 мм + 50 мм)
2. Асбозуритовая штукатурка – 10 мм
3. Оклейка стеклотканью Э-01-70;
4. Окраска масляной краской за 2 раза

1. - Sovelite segments of sheets in three layers for 426, 526 and 625 mm dia on sovelite putty coating (50mm + 50mm + 50mm)
2. - Asbozurite plaster 10mm thick
3. - Gluing around with Э-01-70 glass fabric.
4. Oil painting in two stages.

Изм. Sheet	Лист	Doc №	Докум. №	Signat	Подп.	Date	Дата
Разраб.							
Designed							
Утверд.							
Approved							

895-02-00

ПТ-60-90/13
Тепловая изоляция корпуса ЦВД
Heat insulation of H.P. casing body

Литера / Code	Масса / Mass	Масшт. / Scale
		1:10

Лист / Sheet 3 | Листов / Sheets 3